

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL - VILLA LIBERTADOR

FINANCIAMIENTO BIRF

RENLÓN 1 - Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)

Descripción	U.	Cant.	\$ precio Unitario	\$ precio SubItem	\$precio ítem	% ítem s/Rubro	\$precio Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS							
A.03 Sistema de Desagües Cloacales [SUBPROYECTO 1]							\$ -
A.03.1 Cañerías					\$ -	0,00%	
A.03.1.1 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría							
A.03.1.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría y cama de asiento cañería.	m³	1.827,93		\$ -			
A.03.1.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría y cama de asiento cañería (con depresión c	m³	6.500,00		\$ -			
A.03.1.3 Tapado y compactación de zanjas							
A.03.1.3.1 Tapado y compactación de zanja sin material de aporte	m³	879,74		\$ -			
A.03.1.3.2 Tapado y compactación de zanja con material de prestamo	m³	5.800,00		\$ -			
A.03.1.4 Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas							
A.03.1.4.1 Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	7.468,00		\$ -			
A.03.1.4.2 Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm	m	1.058,88		\$ -			
A.03.1.4.3 Prov. y coloc. cañerías PVC 315 mm	m	216,12		\$ -			
A.03.5 Bocas de Registro					\$ -	0,00%	
A.03.5.2.1 Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	58,00		\$ -			
A.03.5.2.3 Ejecución de boca de registro en catzada h menor 2,50 m	U	7,00		\$ -			
A.03.5.2.4 Ejecución de boca de registro en catzada h mayor 2,50 m	U	9,00		\$ -			
A.03.5.3 Ejecución de empalmes a bocas de registros	Gl	3,00		\$ -			
A.03.6 Cámaras de limpieza					\$ -	0,00%	
A.03.6.1 Excavación en terreno de cualquier categoría	m³	15,00		\$ -			
A.03.6.2 Ejecución cámara de limpieza	U	43,00		\$ -			
A.03.8 Reparación de pavimentos y veredas					\$ -	0,00%	
A.03.8.1 Rotura y reparación de vereda	m2	7.145,48		0,00			
A.03.8.2 Rotura y reparación de pavimento	m2	429,76		\$ -			
A.04 Conexiones domiciliarias de cloaca a red [SUBPROYECTO 1]							\$ -
A.04.7 Conexión cloacal					\$ -	0,00%	
A.04.7.1 Ejecución de conexión domiciliar cloacal corta	U	539,00		\$ -			
A.04.7.2 Ejecución de conexiones cloacales intradomiciliarias	U	92,00		\$ -			
A.04.7.3 Kit de materiales para red interna domiciliaria	U	631,00		\$ -			
A.04.7.4 Cegado de pozos	U	946,00		\$ -			
D OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.3 Nexos Desagües Pluviales [SUBPROYECTO 2]							\$ -
D.3.1 Desagüe pluvial por conducto Calle Arica					0,00	0,00%	
D.3.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.							
D.3.1.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	6.042,00		\$ -			
D.3.1.2 Tapado y compactación de zanjas.							
D.3.1.2.1 Tapado y compactación de zanjas.	m3	3.832,00		\$ -			
D.3.1.3.1 Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	34,65		\$ -			
D.3.1.3.2 Prov. y coloc. de caños de 900 mm	m	34,65		\$ -			
D.3.1.4.1 Provisión y colocación de marcos y tapas de hierro fundido	Un	4,00		\$ -			
D.3.1.4.2 Provisión y colocación de chapas cantoneras	m	57,00		\$ -			
D.3.2.1 Estructuras de hormigón armado de la obra de desagües	m3	806,00		\$ -			
D.3.3.1 Replanteo, Nivelación y sondeos	Gl	1,00		\$ -			
D.3.4.1 Rotura y extracción de estructuras existentes	Gl	1,00		\$ -			
D.3.4.2 Rotura y extracción de pavimento existente	m2	2.072,00		\$ -			
D.3.5.1 Readecuación de conexiones domiciliarias	Un	32,00		\$ -			
D.3.5.2 Readecuación de cañerías de gas	Un	1,00		\$ -			
D.3.7.1 Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	1.609,00		\$ -			
D.3.7.2 Ejecución de pavimento de hormigón	m2	318,00		\$ -			
Revestimiento de canales							
Desagüe calle Belardinelli							
D.3.1.1 Excavación de canal en terreno de cualquier categoría.	m3	6.800,00		\$ -			
D.3.2.2 Canal de sección rectangular de H"A"	m3	394,00		\$ -			
D.3.2.3 Revestimiento canales hormigón simple	m3	252,00		\$ -			
D.3.5.3 Adecuación cañería de agua 1200 mm	GL	1,00		\$ -			
D.3.5.4 Adecuación cañería de gas 305 mm	GL	1,00		\$ -			
D.3.6.1 Terraplen	m3	1.780,00		\$ -			
A.13 Red Peatonal [SUBPROYECTO 3]					\$ -	0,00%	\$ -
A.13.1 Tratamiento base							
A.13.1.1 Trabajos de preparación del terreno (incluye rotura y retiro de material)	m2	22.175,00		\$ -			
Veredas union entre plazas							
A.13.2.1 Contrapiso y colocación de solado nuevo	m2	4.285,45		\$ -			
A.13.6.1 Solado de loseta granítica 40*40 (tortuga granallada blangino)	m2	3.151,85		\$ -			
A.13.6.2 Solado tactil de alerta 40*40	m2	560,00		\$ -			
A.13.6.3 Solado tactil direccional 40*40	m2	573,60		\$ -			
A.13.7 Rampa de acceso	ud	64,00		\$ -			
Veredas del poligono							
A.13.2.2 Reparación contrapiso de Hormigón peinado con bordes alisados	m2	3.577,97		\$ -			
A.13.2.3 Construcción de contrapiso de Hormigón peinado con bordes alisados	m2	14.311,90		\$ -			
A.13.7 Rampas de acceso	ud	261,00		\$ -			
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.5 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública [SUBPROYECTO 4]							\$ -
C.5.1 Arbolado Público					\$ -	0,00%	
C.5.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor (eucalipto seccion de 4cmx4cm h: 2,20 m)							
C.5.1.1.1 Croton urucurano y/o blepharocalyx salicifolius	U	158,00		\$ -			
C.5.1.1.2 Sapium haemastostpermum - Curupi- Lecheron	U	182,00		\$ -			
C.5.1.1.3 Crespón	U	162,00		\$ -			
C.5.1.1.4 Lapacho Rosado	U	148,00		\$ -			
C.5.1.1.5 Ciruelo de flor	U	145,00		\$ -			
C.5.1.1.6 Tipa- Tipuana tipu	U	175,00		\$ -			
C.5.1.1.7 Sauce Lloron y Sauce Criollo, sectores colindante a Canal	U	110,00		\$ -			
C.5.1.5 Cazuelas premodeadas de hormigón (1,10m x1,10m)	U	650,00		\$ -			
C.5.1.6 Tierra fértil	m3	14,00		\$ -			
C.1.2 Cestos de basura [SUBPROYECTO 5]					\$ -	0,00%	\$ -
C.1.2.1 Provisión y colocación de cesto de basura domiciliario	U	1.013,00		\$ -			
** Presupuesto actualizado a valores de mayo 2019							
					0,00	0,00	\$ -

SUBPROYECTOS 1 Y 3
TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

SUBPROYECTO 2
LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL LICITANTE