

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL - VILLA LIBERTADOR

FINANCIAMIENTO BIRF

REGLÓN 3 - Planilla de Cotización (por Rubro, ítem y subitem)

Descripción	U.	Cant.	\$ precio Unitario	\$ precio Subitem	\$ precio ítem	% ítem s/Rubro	\$ precio Rubro
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques							
PLAZA VILLA MARIA Y BOGOTA							
C.6.1 Arbolado público							
C.6.1.1	Provisión y plantación de árboles y arbustos	U	16,00	\$ -		0,00%	
C.6.1.5	Cordón de borde de hormigón de 1x1 (cordón de 0,10mx0,10m) x20	m3	0,40	\$ -			
C.6.2 Coberturas verdes							
C.6.2		m2	1227,26	\$ -	\$ -	0,00%	
C.6.3 Construcción de patio de juegos y colocación de juegos integradores							
C.6.3.1	Relleno con material granular 0-20 compactado (esp. 10cm) - incluye rampas	m3	38,00	\$ -			
C.6.3.2	Provisión y colocación de malla electrosoldada Ø6mm - 15x15 - incluye rampas	m2	380,00	\$ -			
C.6.3.3	Provisión y colocación de hormigón elaborado H-21 (bajo piso antigolpes y con juntas de dilatación c/25m2 - incluye rampas)	m3	38,00	\$ -			
C.6.3.4	Juntas de dilatación de 1cmx1cmx1m cada 25m2 con sellador elástico de poliuretano tipo "SIKAFLEX 1ª PLUS"	ml	123,30	\$ -			
C.6.3.5	Provisión, colocación y fijación de Piso antigolpes de goma 50mm	m2	343,00	\$ -			
C.6.3.6	Pórtico cuádruple integrador silla de ruedas	U	1,00	\$ -			
C.6.3.7	Mangrullo chico torre integrador	U	1,00	\$ -			
C.6.3.8	Excavación y Bases de hormigón para fijación de juegos	m3	0,90	\$ -			
C.6.3.9	Provisión y colocación de protección perimetral en patio de juegos	ml	81,70	\$ -			
C.6.4 Provisión y colocación de bancos de plaza y mesas							
C.6.4.1	Mesas de hormigón (con 4 asientos)	U	4,00	\$ -			
C.6.4.2	Banco de plaza de hormigón	U	14,00	\$ -			
C.6.4.3	Excavación y Bases de hormigón para fijación de mesas y bancos	m3	2,75	\$ -			
C.6.5 Provisión y colocación de bebederos, instalación de agua y desagües							
C.6.5.1	Provisión e instalación de agua potable y prueba de material	U	5,00	\$ -			
C.6.5.2	Conexión de Agua potable	U	5,00	\$ -			
C.6.5.3	Provisión y colocación de bebederos (de Hormigón con base, rejilla, grifería y cañería interna)	U	5,00	\$ -			
C.6.6 Provisión y colocación de basureros							
C.6.6.1	Provisión y colocación de basureros	U	8,00	\$ -			
C.6.6.2	Excavación y Bases de hormigón para fijación de cestos de basura	m3	0,51	\$ -			
C.6.7 Provisión y colocación de patio de juegos							
C.6.7.1	Juego con resorte símil motocicleta (línea premium)	U	3,00	\$ -			
C.6.7.2	Sistema modular dinámico (línea vanguardia)	U	1,00	\$ -			
C.6.7.3	Trepador curvo mediano	U	1,00	\$ -			
C.6.7.4	Excavación y Bases de hormigón para fijación de juegos	m3	1,22	\$ -			
C.6.8 Gimnasio a cielo abierto (incluyen colocación)							
C.6.8.1	Relleno con material granular 0-20 compactado (esp. 10cm) - incluye rampas	m3	7,68	\$ -			
C.6.8.2	Provisión y colocación de malla electro soldada (malla 6mm 15x15 - incluye rampas)	m2	76,76	\$ -			
C.6.8.3	Provisión y colocación de hormigón elaborado H-21 (bajo piso antigolpes y con juntas de dilatación c/25m2 - incluye rampas)	m3	7,68	\$ -			
C.6.8.4	Juntas de dilatación de 1cmx1cmx1m cada 25m2 con sellador elástico de poliuretano tipo "SIKAFLEX 1ª PLUS"	ml	24	\$ -			
C.6.8.5	Provisión, colocación y fijación de Piso antigolpes de goma 50mm	m2	76,76	\$ -			
C.6.8.6	Bamboleo de cintura doble	U	1,00	\$ -			
C.6.8.7	Barras paralelas	U	1,00	\$ -			
C.6.8.8	Remo simple	U	1,00	\$ -			
C.6.8.9	Caminador doble	U	1,00	\$ -			
C.6.8.10	Provisión de cordónes de hormigón para bicicletas	U	5,00	\$ -			
C.6.8.11	Excavación y Bases de hormigón para fijación de aparatos de gimnasia	m3	0,74	\$ -			
C.6.9 Veredas							
C.6.9.1	Limpeza y compactación	m2	541,39	\$ -			
C.6.9.2	Solado de loseta granítica 40"40 (tortuga granallada Biangino)	m2	526,58	\$ -			
C.6.9.3	Solado táctil direccional 40"40	m2	68,00	\$ -			
C.6.9.4	Rampas para discapacitados	U	6,00	\$ -			
C.6.10 Veredas de colores							
C.6.10.1	Limpeza y compactación	m2	86,60	\$ -			
C.6.10.2	Ejecución de veredas de hormigón con terminación alisados	m2	86,60	\$ -			
C.6.10.3	Juntas de dilatación de 1cmx1cm cada 3m con sellador elástico de poliuretano tipo "SIKAFLEX 1ª PLUS"	ml	34,20	\$ -			
C.6.10.4	Provisión y pintado de vereda con pintura de alto tránsito	m2	86,60	\$ -			
C.6.11 Ciclovía							
C.6.11.1	Compactación y elevación suelo con material 0-20 (esp. 10cm) ancho 2,0m	m3	18,37	\$ -			
C.6.11.2	Ejecución ciclovía con Hormigón Elaborado H-21	m3	18,37	\$ -			
C.6.11.3	Provisión y pintado de ciclovía con pintura de alto tránsito	m2	183,68	\$ -			
C.6.11.4	Demarcación de líneas (ancho 10cm)	ml	115,60	\$ -			
C.6.11.5	Juntas de dilatación de 1cmx1cm cada 3m con sellador elástico de poliuretano tipo "SIKAFLEX 1ª PLUS"	ml	62,40	\$ -			
C.6.12 Cartelería y señalética							
C.6.12.1	Cartelería y señalética de la plaza N°1 - (nombre - indicadores de espacios - señales varias, etc.)	Gl	1,00	\$ -			
C.6.13 Playón Polideportivo							
C.6.13.1 Estructura							
C.6.13.1.1	Relleno con material granular 0-20 compactado (esp. 10cm)	m3	57,89	\$ -			
C.6.13.1.2	Provisión y colocación de malla electrosoldada Ø6mm - 15x15	m2	578,75	\$ -			
C.6.13.1.3	Provisión y ejecución de Hormigón Elaborado H21 (esp. 10cm)	m3	57,88	\$ -			
C.6.13.1.4	Juntas de dilatación de 1cmx1cmx1m cada 25m2 con sellador elástico de poliuretano tipo "SIKAFLEX 1ª PLUS"	ml	220,98	\$ -			
C.6.13.2 Superficie de terminación							
C.6.13.2.1	Provisión y pintado de playón deportivo con pintura de alto tránsito	m2	578,75	\$ -			
C.6.13.2.2	Demarcación de canchas para básquet, vóley y fútbol	ml	160,00	\$ -			
C.6.13.3 Infraestructura deportiva							
C.6.13.3.1	Provisión y colocación de 2 arcos de fútbol con jirafa de básquet	Gl	1,00	\$ -			
C.6.13.3.2	Provisión de 2 columnas extraíbles de vóley con su respectiva red	Gl	1,00	\$ -			
C.6.13.3.3	Bases de H" (0,4x0,4x0,4m) para fijaciones	m2	0,51	\$ -			
C.6.13.4 Ejecución de cercado perimetral							
C.6.13.4.1	Provisión y colocación de cerco perimetral en playón deportivo (tipo Acmaif h 2,40)	ml	192,30	\$ -			
C.6.13.4.2	Excavación de cimientos sobre terreno natural	m3	20,69	\$ -			
C.6.13.4.3	Cemento común para apoyo de mampostería	m3	17,73	\$ -			
C.6.13.4.4	Bases de H" puntajes cada 3m (0,30x0,30x0,60m)	m3	1,78	\$ -			
C.6.13.4.5	Ejecución de mampostería de bloques de hormigón 19x19x39cm h:60cm	m2	78,80	\$ -			
C.6.13.4.6	Revoque grueso fratachado	m2	137,90	\$ -			
C.6.13.4.7	Pintura látex exterior	m2	137,90	\$ -			
C.6.14 Limpieza periódica y final de obra							
C.6.14.1	Limpeza periódica y final de obra	Gl	1,00	\$ -			
PLAZOLETA AV. MAYO							
C.6.15 Arbolado							
C.6.15.1	Provisión y plantación de árboles y arbustos	U	10,00	\$ -			
C.6.15.2	Cordón de borde de hormigón de 1x1 (cordón de 0,10mx0,10m) x20	m3	0,40	\$ -			
C.6.16 Coberturas verdes							
C.6.16.1	Provisión y plantación de césped	m2	703,68	\$ -			
C.6.17 Construcción de patio de juegos y colocación de juegos de vanguardia							
C.6.17.1	Relleno con material granular 0-20 compactado (esp. 10cm)	m3	13,60	\$ -			
C.6.17.2	Provisión y colocación de malla electro soldada (malla 6mm 15x15 - incluye rampas)	m2	136,00	\$ -			
C.6.17.3	Provisión y colocación de hormigón elaborado H-21 (bajo piso antigolpes y con juntas de dilatación c/25m2 - incluye rampas)	m3	13,60	\$ -			

C.6.17.4	Juntas de dilatación de 1cmx1cmx1m cada 25m2 con sellador elástico de poliuretano tipo "SIKAFLEX 1 ⁺ PLUS"	ml	29,10	\$	-		
C.6.17.5	Provisión, colocación y fijación de Piso antigolpes de goma 50mm	m2	124,00	\$	-		
C.6.17.6	Treep chico	U	1,00	\$	-		
C.6.17.7	Pirámide tetra	U	1,00	\$	-		
C.6.17.8	Resorte espiral	U	1,00	\$	-		
C.6.17.9	Trepador árbol mediano	U	2,00	\$	-		
C.6.17.10	Panel musical tambores	U	1,00	\$	-		
C.6.17.11	Panel musical xilófon	U	1,00	\$	-		
C.6.17.12	Excavación y Bases de hormigón para fijación de juegos	m3	0,96	\$	-		
C.6.17.13	Provisión y colocación de cerco perimetral en patio de juegos	ml	158,10	\$	-		
C.6.18 Bancos y mesas (incluye colocación)							
C.6.18.1	Banco de plaza de hormigón	U	14,00	\$	-		0,00%
C.6.18.2	Excavación y Bases de hormigón para fijación de bancos	m3	1,34	\$	-		
C.6.19 Provisión y colocación de bebederos							
C.6.19.1	Provisión e instalación de agua potable y prueba de material	U	3,00	\$	-		
C.6.19.2	Conexión de Agua potable	U	3,00	\$	-		
C.6.19.3	Provisión e instalación de bebederos (de Hormigón con base, rejilla, grifería y cañería interna)	U	3,00	\$	-		
C.6.20 Provisión y colocación de basureros							
C.6.20.1	Provisión y colocación de basureros	U	5,00	\$	-		
C.6.20.2	Excavación y Bases de hormigón para fijación de mesas y bancos	m3	0,32	\$	-		
C.6.21 Gimnasio a cielo abierto (incluyen colocación)							
C.6.21.1	Relleno con material granular 0-20 compactado (esp. 10cm) - incluye rampas	m3	6,80	\$	-		
C.6.21.2	Provisión y colocación de malla electro soldada (malla 6mm 15x15 - incluye rampas)	m2	68,00	\$	-		
C.6.21.3	Provisión y colocación de hormigón elaborado H-21 (bajo piso antigolpes y con juntas de dilatación c/25m2 - incluye rampas)	m3	6,80	\$	-		
C.6.21.4	Juntas de dilatación de 1cmx1cmx1m cada 25m2 con sellador elástico de poliuretano tipo "SIKAFLEX 1 ⁺ PLUS"	ml	14,55	\$	-		
C.6.21.5	Provisión, colocación y fijación de Piso antigolpes de goma 50mm	m2	61,17	\$	-		
C.6.21.6	Cabalgata aeróbica	U	1,00	\$	-		
C.6.21.7	Remo simple	U	1,00	\$	-		
C.6.21.8	Máquina de pedales con remo	U	1,00	\$	-		
C.6.21.9	Bamboleo de cintura doble	U	1,00	\$	-		
C.6.21.10	Excavación y Bases de hormigón para fijación de aparatos de gimnasia	m3	0,38	\$	-		
C.6.22 Veredas							
C.6.22.1	Limpieza y compactación	m2	417,55	\$	-		0,00%
C.6.22.2	Solado de loseta granítica 40*40 (tortuga granallada Blangino)	m2	380,75	\$	-		
C.6.22.3	Solado táctil direccional 40*40	m2	36,80	\$	-		
C.6.22.4	Rampas para discapacitados	U	5,00	\$	-		
C.6.23 Cartería y señalética							
C.6.23.1	Cartelería y señalética de la plaza N°2 - (nombre - indicadores de espacios - señales varias, etc.)	Gl.	1,00	\$	-		0,00%
C.6.24 Limpieza periódica y final de obra							
C.6.24.1	Limpieza periódica y final de obra	Gl.	1,00	\$	-		0,00%
C.6.25 Alumbrado para ambas plazas							
C.6.25.1 Estructura de sostén							
C.6.25.1.1	Provisión y montaje de columna de H A	U	2	\$	-		
C.6.25.1.2	Provisión y montaje de columnas metálicas 8m	U	5	\$	-		
C.6.25.1.3	Provisión y montaje de columnas metálicas 7m	U	4	\$	-		
C.6.25.1.4	Provisión y montaje de columnas metálicas 4m	U	18	\$	-		
C.6.25.1.5	Provisión y montaje de acople metálico simple p/ columna 1500mm	U	5	\$	-		
C.6.25.1.6	Provisión y montaje de vínculo tipo H p/ columna	U	4	\$	-		
C.6.25.2 Conductores							
C.6.25.2.1	Provisión e instalación de conductor aéreo preensamblado	m	50	\$	-		
C.6.25.2.2	Provisión y colocación de conductor subterráneo 4x2,5mm2	m	130	\$	-		
C.6.25.2.3	Provisión y colocación de conductor subterráneo 4x4mm2	m	180	\$	-		
C.6.25.2.4	Provisión y colocación de conductor subterráneo 4x6mm2	m	130	\$	-		
C.6.25.3 Tablero de Alumbrado Público							
C.6.25.3.1	Tablero de Alumbrado Público	U	2	\$	-		
C.6.25.3.2	Morsetos, semiabrazaderas, media caña, herrajes.	Gl	2	\$	-		
C.6.25.4 Luminarias							
C.6.25.4.1	Provisión e instalación de luminarias LED Vial	U	5	\$	-		
C.6.25.4.2	Provisión y montaje de farolas LED completas	U	18	\$	-		
C.6.25.4.3	Provisión e instalación de proyectores LED	U	6	\$	-		
** Presupuesto actualizado a valores de mayo 2019							
					0,00	0,00	\$ -

SUBPROYECTO 7

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE