

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A  
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**  
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE.

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita  
Ubicación : Ciudad de Mendoza  
PLAZO DE OBRA: 12 - 16 Meses  
MONTO DE OBRA: \$  
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT

\$ -



LOTE 1 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A										
1	Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
									Parcial	Sub-total
			<b>BARRIO EL TRIANGULO</b>							
			<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>							
	U.1.		<b>Red Vial</b>							
	U.1.1		<b>Calzada Base Estabilizada</b>							<b>4.39%</b>
	U.1.1.1		Nivelación de calle	m2	8,013.00				0.81%	
	U.1.1.2		Movimiento de Suelo	m2	8,013.00				0.78%	
	U.1.1.3		Subrasante	m2	8,013.00				0.78%	
	U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0,15m)	m2	8,013.00				2.01%	
	U.1.2		<b>Pavimento de Concreto asfáltico</b>							<b>5.09%</b>
	U.1.2.1		Nivelación de calle	m2	4,307.50				0.43%	
	U.1.2.2		Movimiento de Suelo	m2	300.00				0.09%	
	U.1.2.3		Subrasante	m2	4,307.50				0.42%	
	U.1.2.5		Base estabilizada para calzada de concreto asfáltico (h=0,15m)	m2	4,307.50				1.08%	
	U.1.2.6		Carpeta de concreto asfáltico (h=0,05)	m2	4,307.50				3.07%	
	U.2		<b>Red Peatonal</b>							<b>3.40%</b>
	U.2.1		Veredas	m2	2,697.00				2.22%	
	U.2.2		Puentes peatonales	unidad	101.00				0.20%	
	U.2.3		Puentes vehiculares	unidad	101.00				0.57%	
	U.2.4		Esquinas Losas Octavas	m2	104.11				0.36%	
	U.2.5		Rampas discapacitados	unidad	44.00				0.05%	
	U.3		<b>Sistema de Desagues Pluviales</b>							<b>4.60%</b>
	U.3.1		<b>Cordón</b>							
	U.3.1.1		Ejecución cordón banquina	ml	1,439.00				1.20%	
	U.3.2		<b>Cuneta</b>							
	U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	773.36				0.39%	
	U.3.2.2		Ejecución de Cuneta 0,60 x 0,60m	ml	1,381.00				1.96%	
	U.3.4		<b>Alcantarillas</b>							
	U.3.3.1		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	56.50				0.03%	
	U.3.3.2		Ejecución de alcantarillas	ml	100.91				0.59%	
	U.3.3.3		Provisión y colocación de rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	20.00				0.43%	
	U.4		<b>Obras Especiales</b>							<b>0.16%</b>
	U.4.2		Corrimiento de cierras y Demoliciones	ml	593.00				0.16%	
			<b>CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO</b>							
	EU.1		<b>Señalética urbana</b>							<b>0.08%</b>
	EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	14.00				0.08%	
	EU.3		<b>Arbolado público</b>							<b>0.57%</b>
	EU.3.1		Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	108.00				0.06%	
	EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales	unidad	108.00				0.15%	
	EU.3.3		Espejos verdes	m2	467.00				0.29%	
	EU.3.4		Erradicación de Forestales y tocones	unidad	11.00				0.07%	
	EU.4		<b>Refugios</b>							<b>0.44%</b>
	EU.4.1		Provisión, construcción y colocación de refugios							
	EU.4.1.1		Demolicion y Limpieza	Unidad	2.00				0.04%	
	EU.4.1.2		Hormigones y Pofura	Unidad	2.00				0.14%	
	EU.4.1.3		Apeadero (estructura metalica)	Unidad	2.00				0.27%	
			<b>SUB TOTAL</b>							<b>18.73%</b>

Item	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
<b>3 BARRIO 14 DE NOVIEMBRE</b>									
<b>CAPITULO I - A - SERVICIOS</b>									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							1.07%
S.1.1		EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	277.60				0.20%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.1.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE KTO DN 90 mm	ml	347.00				0.23%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.1.1.3.1		Relleno de zanja de 1°, de cualquier categoría	m3	116.20				0.11%	
S.1.1.3.2		Relleno de zanja de 2°, de cualquier categoría.	m3	161.40				0.10%	
S.1.1.4		Ejecución de nudos de redes distribuidoras							
S.1.1.4.1		Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	3.00				0.16%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
S.1.1.6.1		Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cabañete y canilla de servicio	Unidad	20.00				0.26%	
S.1.1.7		Rotura de Pavimentos	m2	20.00				0.01%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							1.75%
S.2.1		EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES							
S.2.1.1		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	486.50				0.36%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.2.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	350.00				0.40%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.2.1.3.1		Relleno de zanja de 1°, de cualquier categoría	m3	121.60				0.11%	
S.2.1.3.2		Relleno de zanja de 2°, de cualquier categoría.	m3	364.90				0.24%	
S.2.1.4		Ejecución de Bocas de Registro							
S.2.1.4.1		Ejecución de Bocas de Registro	unidad	6.00				0.30%	
S.2.1.5		Conexión domiciliaria							
S.2.1.5.1		Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	20.00				0.20%	
S.2.1.5.2		Cesado de Pozos	unidad	20.00				0.14%	
S.2.1.6		Rotura de Pavimentos	m2	20.00				0.01%	
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias							0.44%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
S.3.1.1		Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	4.00				0.10%	
S.3.1.2		Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	4.00				0.14%	
S.3.1.4		Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HPA y caja de comando	ml	198.00				0.16%	
S.3.1.5		Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	33.00				0.02%	
S.3.2		Conexiones Domiciliarias							
S.3.2.1		Provisión y Montaje de Pilastras Pre moldeadas, T.P hasta T.S	Unidad	10.00				0.03%	
<b>U CAPITULO II - URBANIZACION</b>									
U.1		Red Vial							0.79%
U.1.1		Calzada Base estabilizada							
U.1.1.1		Nivelación de calle	m2	1,489.45				0.15%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo	m3	350.00				0.09%	
U.1.1.3		Subrasante	m2	1,489.45				0.18%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0.15)	m2	1,489.45				0.37%	
U.2		Red Peatonal							0.73%
U.2.1		Veredas	m2	305.20				0.25%	
U.2.2		Puentes peatonales	Unidad	20.00				0.04%	
U.2.3		Puentes vehiculares	Unidad	20.00				0.11%	
U.2.4		Esquinas Losas Ochavas	m2	90.85				0.31%	
U.2.5		Rampas discapacitados	unidad	8.00				0.01%	
U.3		Sistema de Desagües Pluviales							1.08%
U.3.1		Cordón banquina							
U.3.1.1		Ejecución cordón banquina	ml	580.40				0.48%	
U.3.1.2		Doble cordón banquina	ml	68.00				0.09%	
U.3.2		Cunetas							
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	138.00				0.07%	
U.3.2.2		Ejecución de cuneta 0.60 x 0.70m	ml	247.05				0.35%	
U.3.4		Alcantarillas							
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	4.50				0.00%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas	ml	7.55				0.04%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	2.00				0.04%	
U.4		Obras Especiales							0.37%
U.4.1		Completamiento cierre perimetral playa San Agustín	ml	100.00				0.37%	
<b>EU.1 CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO</b>									
EU.1		Señalética urbana							0.02%
EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	4.00				0.02%	
EU.2		Contenedores de residuos							0.08%
EU.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	20.00				0.06%	
EU.2.2		Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	1.00				0.01%	
EU.3		Arbolado público							0.78%
EU.3.1		Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	10.00				0.01%	
EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales	unidad	10.00				0.01%	
EU.3.3		Espacios verdes	m2	1,229.80				0.76%	
<b>TOTAL</b>									<b>7.11%</b>

Item	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
<b>4 BARRIO LOS BARRANCOS</b>									
<b>CAPITULO I - A - SERVICIOS</b>									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							1.41%
S.1.1		EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	311.60				0.23%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.1.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE KTO DN 90 mm	ml	389.50				0.25%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.1.1.3.1		Relleno de zanja de 1°, de cualquier categoría	m3	130.60				0.12%	
S.1.1.3.2		Relleno de zanja de 2°, de cualquier categoría.	m3	181.00				0.12%	
S.1.1.4		Nudos de Redes Distribuidoras							
S.1.1.4.1		Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	5.00				0.26%	
S.1.1.5		Cámaras de desague							
S.1.1.5.1		Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	1.00				0.03%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
S.1.1.6.1		Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cabañete y canilla de servicio	Unidad	30.00				0.39%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							2.38%
S.2.1		EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	651.40				0.48%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.2.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	468.65				0.54%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.2.1.3.1		Relleno de zanja de 1°, de cualquier categoría	m3	162.85				0.15%	
S.2.1.3.2		Relleno de zanja de 2°, de cualquier categoría.	m3	488.35				0.31%	
S.2.1.4		Bocas de Registro							
S.2.1.4.1		Ejecución de Bocas de Registro	unidad	8.00				0.40%	

S.2.1.5		Conexión domiciliaria		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
Item	Sub ítem	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	Parcial	Sub-total
S.2.1.5.1		Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación		unidad	30.00				0.30%	
S.2.1.5.2		Cajado de Pozos		unidad	30.00				0.20%	
		<b>Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliares</b>								<b>0.35%</b>
S.3.1		<b>Red Eléctrica - Alumbrado Público</b>								
S.3.1.1		Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina		Unidad	4.00				0.10%	
S.3.1.2		Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rinda		Unidad	2.00				0.07%	
S.3.1.4		Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HFA y caja de comando		ml	148.00				0.12%	
S.3.1.5		Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm <sup>2</sup>		ml	25.00				0.02%	
S.3.2		<b>Conexiones Domiciliares</b>		gl						
S.3.2.1		Provisión y Montaje de Plástras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.		Unidad	15.00				0.05%	
<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>										
Item	Sub ítem	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
U.1.		<b>Red Vial</b>								
U.1.1		<b>Calzada Base estabilizada</b>								<b>1.53%</b>
U.1.1.1		Nivelación de calle		m2	2,716.00				0.27%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo		m3	650.00				0.16%	
U.1.1.3		Subrasante		m2	2,716.00				0.27%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)		m2	2,716.00				0.68%	
U.1.1.5		Apuerturas de calles		m2	268.00				0.13%	
U.2.		<b>Red Peatonal</b>								<b>1.59%</b>
U.2.1		Veredas		m2	414.00				0.34%	
U.2.2		Puentes peatonales		Unidad	30.00				0.06%	
U.2.3		Puentes vehiculares		Unidad	30.00				0.17%	
U.2.6		baranda		ml	398.00				1.02%	
U.3		<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>								<b>0.71%</b>
U.3.1		<b>Cordón Banquina</b>								
U.3.1.1		Ejecución Cordón Banquina		ml	352.00				0.29%	
U.3.2		<b>Cuneta</b>								
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas		m3	86.00				0.04%	
U.3.2.2		Ejecución de Cuneta 0,60m x 0,70m		ml	152.00				0.22%	
U.3.4		<b>Alcantarillas</b>								
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas		m3	10.00				0.00%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas		ml	15.00				0.09%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla		Unidad	3.00				0.06%	
U.4		<b>Obras Especiales</b>								<b>0.03%</b>
U.4.2		Corrimiento de cierra y demoliciones		ml	113.00				0.03%	
<b>CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO</b>										
EU.1.		<b>Señalética urbana</b>								<b>0.02%</b>
EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles		Unidad	4.00				0.02%	
EU.2.		<b>Contenedores de residuos</b>								<b>0.11%</b>
EU.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos		Unidad	30.00				0.10%	
EU.2.2		Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos		Unidad	1.00				0.01%	
EU.3		<b>Arbolado público</b>								<b>0.03%</b>
EU.3.1		Excavación fosa y ejecución cantero de arboles		unidad	10.00				0.01%	
EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales		unidad	10.00				0.01%	
EU.3.4		Erradicación de Forestales y tocones		unidad	2.00				0.01%	
<b>TOTAL</b>										<b>8.16%</b>

5		BARRIO EL PROGRESO		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
Item	Sub ítem	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	Parcial	Sub-total
<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>										
U.1.		<b>Red Vial</b>								
U.1.1		<b>Calzada Base estabilizada</b>								<b>2.61%</b>
U.1.1.1		Nivelación de calle		m2	5,223.00				0.53%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo		m3	1,000.00				0.25%	
U.1.1.3		Subrasante		m2	5,223.00				0.53%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)		m2	5,223.00				1.31%	
U.2		<b>Red Peatonal</b>								<b>4.83%</b>
U.2.1		Veredas		m2	2,802.00				2.31%	
U.2.2		Puentes peatonales		Unidad	110.00				0.22%	
U.2.3		Puentes vehiculares		Unidad	110.00				0.62%	
U.2.4		Esquinas Losas Ochavas		m2	476.75				1.64%	
U.2.5		Rampas discapacitados		unidad	40.00				0.04%	
U.3		<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>								<b>7.05%</b>
U.3.1		<b>Cordón Banquina</b>								
U.3.1.1		Ejecución cordón Banquina		ml	1,626.17				1.36%	
U.3.2		<b>Cuneta</b>								
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas		m3	836.00				0.42%	
U.3.2.2		Ejecución de Cuneta 0,60m x 0,70m		ml	1,493.11				2.12%	
U.3.4		<b>Alcantarillas</b>								
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas		m3	102.00				0.05%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas		ml	192.00				1.12%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla		Unidad	92.00				1.98%	
U.4		<b>Obras Especiales</b>								<b>0.02%</b>
U.4.2		Corrimiento de cierras y demoliciones		ml	85.00				0.02%	
<b>CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO</b>										
EU.1.		<b>Señalética urbana</b>								<b>0.14%</b>
EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles		Unidad	24.00				0.14%	
EU.2.		<b>Contenedores de residuos</b>								<b>0.42%</b>
EU.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos		Unidad	129.00				0.42%	
EU.3		<b>Arbolado público</b>								<b>1.29%</b>
EU.3.1		Excavación fosa y ejecución cantero de arboles		unidad	136.00				0.08%	
EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales		unidad	136.00				0.19%	
EU.3.3		Espacios verdes		m2	1,573.23				0.97%	
EU.3.4		Erradicación de Forestales y tocones		unidad	7.00				0.05%	
EU.4		<b>Refugios</b>								<b>0.22%</b>
EU.4.1		Provisión, construcción y colocación de refugios								
EU.4.1.1		Demolición y limpieza		Unidad	1.00				0.02%	
EU.4.1.2		Piso de H.F.A. cordón, pintura vial		Unidad	1.00				0.07%	
EU.4.1.3		Apeadero (estructura metálica)		Unidad	1.00				0.13%	
<b>TOTAL</b>										<b>16.58%</b>

6 BARRIO LIBERTADOR									
Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
<b>CAPITULO I - A - SERVICIOS</b>									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							3.48%
S.1.1		EJECUCIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	810.40				0.60%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.1.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE KTO DN 90 mm	ml	1,013.00				0.66%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.1.1.3.1		Relleno de zanja de 1" de cualquier categoría	m3	329.40				0.31%	
S.1.1.3.2		Relleno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	471.00				0.30%	
S.1.1.4		Nudos de Redes Distribuidoras							
S.1.1.4.1		Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	12.00				0.63%	
S.1.1.5		Cámaras de desagues							
S.1.1.5.1		Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	1.00				0.03%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
S.1.1.6.1		Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cabalete y canilla de servicio	Unidad	72.00				0.94%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							6.70%
S.2.1		EJECUCIÓN DE REDES COLECTORAS DE LÍQUIDOS CLOCALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2,026.50				1.49%	
S.2.1.2		Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	1,458.00				1.68%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.2.1.3.1		Relleno de zanja de 1" de cualquier categoría	m3	506.60				0.47%	
S.2.1.3.2		Relleno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	1,519.90				0.98%	
S.2.1.4		Bocas de Registro							
S.2.1.4.1		Ejecución de Bocas de Registro	unidad	17.00				0.84%	
S.2.1.5		Conexión domiciliaria							
S.2.1.5.1		Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	72.00				0.72%	
S.2.1.5.2		Cegado de Pozos	unidad	72.00				0.49%	
S.2.1.6		Rotura de Pavimentos	m2	72.00				0.03%	
S.3		Red Eléctrica Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias							1.18%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
S.3.1.1		Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	12.00				0.29%	
S.3.1.2		Provisión y Montaje de Apoyo Terminal poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	9.00				0.31%	
S.3.1.4		Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HFA <sup>2</sup> y caja de comando	ml	522.00				0.42%	
S.3.1.5		Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x7/0.50+1x35mm <sup>2</sup>	ml	87.00				0.05%	
S.3.2		Conexiones Domiciliarias							
S.3.2.1		Provisión y Montaje de Pilas Pre moldeadas T.P hasta T.S	Unidad	36.00				0.12%	
<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>									
U.1		Red Vial							
U.1.1		Calzada Base estabilizada							1.70%
U.1.1.1		Nivelación de calle	m2	3,416.00				0.34%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo	m3	950.00				0.09%	
U.1.1.3		Subrasante	m2	3,416.00				0.40%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0.15)	m2	3,416.00				0.86%	
U.1.2		Pavimento de Concreto asfáltico							3.04%
U.1.2.1		Nivelación de calle	m2	2,470.00				0.25%	
U.1.2.2		Movimiento de suelo desmonte	m3	500.00				0.13%	
U.1.2.3		Subrasante	m2	2,470.00				0.29%	
U.1.2.4		Base estabilizada para calzada de concreto asfáltico (h=0.15m)	m2	2,470.00				0.62%	
U.1.2.5		Carpeta de Concreto asfáltico (h=0.05m)	m2	2,470.00				1.76%	
U.2		Red Peatonal							2.21%
U.2.1		Veredas	m2	1,359.00				1.12%	
U.2.2		Puentes peatonales	Unidad	72.00				0.14%	
U.2.3		Puentes vehiculares	Unidad	72.00				0.40%	
U.2.4		Esquinas: Losas Ochavas	m2	155.24				0.54%	
U.2.5		Rampas descanchados	unidad	12.00				0.01%	
U.3		Sistema de Desagues Pluviales							4.94%
U.3.1		Cordón Banquina							
U.3.1.1		Ejecución cordón banquina	ml	1,402.00				1.17%	
U.3.2		Cunetas							
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	125.00				0.06%	
U.3.2.3		Ejecución de Cuneta 0.80m x 0.75m	ml	220.00				0.31%	
U.3.3		Cuneta							
U.3.3.1		Canal existente a rellenar	m3	702.00				1.08%	
U.3.3.4		Ejecución Canal HFA <sup>2</sup> sección 1.00m x 1.00m	ml	300.00				0.94%	
U.3.3.5		Ejecución Canal HFA <sup>2</sup> sección 1.00m x 1.00m	ml	220.70				0.86%	
U.3.4		Alcantarillas							
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	17.00				0.01%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas	ml	30.54				0.18%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	15.00				0.32%	
U.4		Obras Especiales							0.68%
U.4.1		Completamiento canteo perimetral playa san agustín	ml	165.00				0.61%	
U.4.2		Corrimiento de cierres y demoliciones	ml	280.00				0.07%	
<b>CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO</b>									
EU.1		Señalética urbana							0.09%
EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	16.00				0.09%	
EU.2		Contenedores de residuos							0.24%
EU.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	71.00				0.23%	
EU.2.2		Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	1.00				0.01%	
EU.3		Arbolado público							0.46%
EU.3.1		Excavación fosa y ejecución canchero de arboles	unidad	37.00				0.02%	
EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales	unidad	37.00				0.05%	
EU.3.3		Espacios verdes	m2	590.00				0.37%	
EU.3.4		Erradicación de Forestales y tocones	unidad	4.00				0.03%	
<b>TOTAL</b>									
<b>24.74%</b>									
<b>7 CAPITULO V - OBRAS DE MITIGACION</b>									
<b>17.26%</b>									
Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
OM.1		Corrimiento de líneas de Media y Alta Tensión							
OM.1.1		Traslado de línea aérea de Alta tensión (A.T.) B <sup>1</sup> E <sup>1</sup> Libertador	ml	300.00				6.14%	
OM.1.2		Traslado de línea aérea de Media Tensión (M.T.) B <sup>2</sup> : 27 de Abril	ml	173.00				1.43%	
OM.1.3		Traslado de línea aérea de Media Tensión (M.T.) B <sup>2</sup> : 14 de Noviembre	ml	121.00				1.00%	
OM.2		Geviones / Colchonetas / Talud							
OM.2.3		Colchoneta /Barrio 14 de Noviembre	m3	30.60				0.31%	
OM.3		Tabique de contención H <sup>1</sup> A <sup>1</sup>							
OM.3.1		Tabique de contención H <sup>1</sup> A <sup>1</sup> Tipo 1	ml	298.60				6.00%	
OM.4		Tratamiento de Rasante y Perfilado de la Sección Transversal del Cauce Aluvional Colector Auto-romo	m3	1,606.00				2.37%	
<b>TOTAL</b>									
<b>100%</b>									

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B  
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso **STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB**

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.*

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita  
Ubicación : Ciudad de Mendoza  
PLAZO DE OBRA: 8 - 16 Meses  
MONTO DE OBRA: \$  
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT



LOTE 2 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B									
Item	Sub item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
<b>8 BARRIO SIERRAS ALTAS</b>									
<b>CAPITULO I - A - SERVICIOS</b>									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							8.04%
S.1.1		EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	2,086.00					1.34%
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m1	720.28					0.41%
	S.1.1.2.2	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 110 mm	m1	940.00					0.54%
	S.1.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 160 mm	m1	587.70					0.34%
	S.1.1.2.4	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 250 mm	m1	222.18					0.13%
S.1.1.3		RELLENO tra Y 2da ETAPA							
	S.1.1.3.1	Relleno de zanja de primera, de cualquier categoría.	m3	780.35					0.63%
	S.1.1.3.2	Relleno de zanja de 2 segunda, de cualquier categoría.	m3	1,305.65					0.74%
S.1.1.4		RUIDOS DE REDES DISTRIBUIDORAS							
	S.1.1.4.1	Ejecución de ruidos en redes distribuidoras	Unidad	32.00					1.47%
S.1.1.5		Ejecución de cámaras de desague							
	S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	4.00					0.10%
S.1.1.6		CONEXION DOMICILIARIA							
	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliar de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	204.00					2.34%
S.2		RED COLECTORA DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS							13.57%
S.2.1		EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	4,079.65					2.63%
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañerías para cloaca PVC JE DN 160 mm	m1	2,935.00					2.96%
S.2.1.3		RELLENO tra Y 2da ETAPA							
	S.2.1.3.1	Relleno de zanja de primera, de cualquier categoría.	m3	1,020.65					0.82%
	S.2.1.3.2	Relleno de zanja de segunda, de cualquier categoría.	m3	3,059.00					1.73%
S.2.1.4		BOCAS DE REGISTRO							
	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	56.00					2.43%
S.2.1.5		Conexión domiciliar							
	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliar cloacal con cámara y ventilación	unidad	204.00					1.80%
	S.2.1.5.2	Cepado de Pozos	unidad	204.00					1.21%
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias							3.48%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
	S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	34.00					0.71%
	S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rinda	Unidad	35.00					1.05%
	S.3.1.3	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HFA y caja de comando	Unidad	1.00					0.08%
	S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado: Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm <sup>2</sup>	m1	1,710.00					1.20%

	S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	285.00				0.16%	
<b>S.3.2</b>		<b>Conexiones Domiciliarias</b>							
	S.3.2.1	Provisión y Mortaje de Plastras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	102.00				0.29%	
<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>									
<b>Ítem</b>	<b>Sub ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
								Parcial	Sub-total
<b>U.1</b>		<b>Red Vial</b>							<b>2.17%</b>
<b>U.1.1</b>		<b>Calzada para Base estabilizada</b>							
	U.1.1.1	Nivelación de calle	m2	4,307.50				0.38%	
	U.1.1.2	Movimiento de suelo	m3	900.00				0.20%	
	U.1.1.3	Subrasante	m2	4,307.50				0.37%	
	U.1.1.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	4,307.50				0.96%	
	U.1.1.5	Aperturas de calles	m2	664.00				0.28%	
<b>U.1.2</b>		<b>Pavimento de Concreto asfáltico</b>							<b>3.38%</b>
	U.1.2.1	Nivelación de calle	m2	3,750.00				0.33%	
	U.1.2.2	Movimiento de suelo	m3	8.00				0.00%	
	U.1.2.3	Subrasante	m2	3,750.00				0.39%	
	U.1.2.5	Base estabilizada para calzada de concreto asfáltico (h=0,15)	m2	3,750.00				0.32%	
	U.1.2.6	Carpeta de Concreto asfáltico (h=0,05)	m2	3,750.00				2.34%	
<b>U.1.5</b>		<b>Intervención Vial Retorno</b>							<b>0.38%</b>
	U.1.5.1	Nivelación de calle	m2	458.50				0.04%	
	U.1.5.2	Movimiento de suelo	m3	260.00				0.09%	
	U.1.5.3	Subrasante	m2	458.50				0.05%	
	U.1.5.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	458.50				0.10%	
	U.1.5.5	Ejecución cordón ordenador vial	ml	38.00				0.04%	
	U.1.5.6	Espacios verdes	m2	113.00				0.06%	
<b>U.2</b>		<b>Red Peatonal</b>							<b>5.41%</b>
	U.2.1	Veredas	m2	3,644.25				2.63%	
	U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	207.00				0.36%	
	U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	204.00				1.00%	
	U.2.4	Esquinas, Losas de Ochavas	m2	452.85				1.37%	
	U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	53.00				0.05%	
<b>U.3</b>		<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>							<b>8.75%</b>
<b>U.3.1</b>		<b>Cordón banquina</b>							
	U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	ml	4,254.65				3.11%	
	U.3.1.2	Ejecución doble cordón banquina	ml	275.00				0.32%	
<b>U.3.2</b>		<b>Cunetas</b>							
	U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	1,487.35				0.65%	
	U.3.2.2	Ejecución de Cuneta, 0.60x 0.60m	ml	2,655.85				3.31%	
<b>U.3.4</b>		<b>Alcantarillas</b>							
	U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	66.75				0.03%	
	U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	ml	119.20				0.06%	
	U.3.4.3	Provisión y colocación de rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	22.00				0.41%	
<b>U.3.5</b>		<b>Badén: Pavimento de H° Simple (e= 30cm)</b>							
	U.3.5.1	Ejecución de Badén de H° simple	m2	157.00				0.28%	
<b>U.4</b>		<b>Obras Especiales</b>							<b>0.07%</b>
	U.4.2	Cortimiento de cerres y Demoliciones	ml	299.00				0.07%	
<b>CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO</b>									
<b>Ítem</b>	<b>Sub ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
								Parcial	Sub-total
<b>EU.1</b>		<b>Señalética urbana</b>							<b>0.24%</b>
	EU.1.1	Prov. y colc. de indicadores de calles	Unidad	48.00				0.24%	
<b>EU.2</b>		<b>Contenedores de residuos</b>							<b>0.52%</b>
	EU.2.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	169.00				0.48%	
	EU.2.2	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	3.00				0.04%	
<b>EU.3</b>		<b>Arbolado público</b>							<b>1.09%</b>
	U.3.1	Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	100.00				0.05%	
	U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	100.00				0.12%	
	U.3.3	Espacios verdes	m2	1,656.05				0.90%	
	U.3.4	Enriación de Forestales y tocones	unidad	3.00				0.02%	
<b>EU.4</b>		<b>Refugios</b>							<b>0.19%</b>
	EU.4.1	Provisión, construcción y colocación de refugios							
	EU.4.1.1	Demolición y Limpieza	Unidad	1.00				0.02%	
	EU.4.1.2	Piso de H°A, cordón pintura vial	Unidad	1.00				0.06%	
	EU.4.1.3	Apeadero (estructura metálica)	Unidad	1.00				0.12%	
<b>TOTAL</b>									
									<b>47.28%</b>

<b>9 BARRIO RENE FAVALORO</b>									
<b>Ítem</b>	<b>Sub ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
								Parcial	Sub-total
<b>CAPITULO I - A - SERVICIOS</b>									
<b>S.1</b>		<b>Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>6.64%</b>
<b>S.1.1</b>		<b>EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE</b>							
	S.1.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1,503.20				0.97%	
	S.1.1.2	<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>							
	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE KTO DN 90 mm	ml	1,879.00				1.08%	
	S.1.1.3	<b>RELLENO 1ra Y 2da ETAPA</b>							
	S.1.1.3.1	Relleno de zanja de 1", de cualquier categoría.	m3	629.20				0.51%	
	S.1.1.3.2	Relleno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	874.00				0.49%	
	S.1.1.4	<b>NUDOS DE REDES DISTRIBUIDORAS</b>							
	S.1.1.4.1	Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	30.00				1.38%	
	S.1.1.5	<b>Cámaras de desague</b>							
	S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	3.00				0.08%	
	S.1.1.6	<b>Conexión domiciliaria</b>							
	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	186.00				2.14%	
<b>S.2</b>		<b>Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>11.25%</b>
<b>S.2.1</b>		<b>EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES</b>							
	S.2.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	3,119.00				2.01%	
	S.2.1.2	<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>							
	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	1,543.00				1.56%	
	S.2.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 250 mm	ml	750.20				0.76%	
	S.2.1.3	<b>RELLENO 1ra Y 2da ETAPA</b>							
	S.2.1.3.1	Relleno de zanja de 1", de cualquier categoría.	m3	867.50				0.70%	
	S.2.1.3.2	Relleno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	2,251.50				1.27%	
	S.2.1.4	<b>Bocas de Registro</b>							
	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	51.00				2.21%	
	S.2.1.5	<b>Conexión domiciliaria</b>							
	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	186.00				1.64%	
	S.2.1.5.2	Cesped de Pisos	unidad	186.00				1.11%	
<b>S.3</b>		<b>Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>3.13%</b>
<b>S.3.1</b>		<b>Red Eléctrica - Alumbrado Público</b>							
	S.3.1.1	Provisión y Mortaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina	Unidad	31.00				0.65%	
	S.3.1.2	Provisión y Mortaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	31.00				0.93%	
	S.3.1.3	Provisión y Mortaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HºAº y caja de comando	Unidad	1.00				0.08%	
	S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	1,536.00				1.08%	
	S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	256.00				0.14%	
<b>S.3.2</b>		<b>Conexiones Domiciliarias</b>							
	S.3.2.1	Provisión y Mortaje de Plastras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	92.00				0.26%	
<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>									
<b>Ítem</b>	<b>Sub ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
								Parcial	Sub-total
<b>U.1</b>		<b>Red Vial</b>							<b>1.74%</b>
<b>U.1.1</b>		<b>Calzada de Base estabilizada</b>							
	U.1.1.1	Nivelación de calle	m2	3,750.00				0.33%	
	U.1.1.2	Movimiento de Suelo	m3	900.00				0.20%	
	U.1.1.3	Subrasante	m2	3,750.00				0.39%	

U.1.1.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	3,750.00				0.82%	3.14%
<b>U.1.2</b>	<b>Pavimento de Concreto asfáltico</b>							
U.1.2.1	Nivelación de calle	m2	3,200.00				0.28%	
U.1.2.2	Movimiento de suelo	m3	1,600.00				0.53%	
U.1.2.3	Subrasante	m2	3,200.00				0.33%	
U.1.2.6	Carpa de concreto asfáltico (h=0,05)	m2	3,200.00				2.00%	
<b>U.1.3</b>	<b>Intervención Vial Triángulo Norte</b>							<b>0.30%</b>
U.1.3.1	Movimiento de suelo	m3	80.00				0.03%	
U.1.3.2	Ejecución cordón ordenador vial	m1	67.70				0.06%	
U.1.3.3	Espacios verdes	m2	306.60				0.17%	
U.1.3.4	Provisión y colocación de forestales	unidad	5.00				0.03%	
<b>U.1.4</b>	<b>Intervención Vial Triángulo Sur</b>							<b>0.11%</b>
U.1.4.1	Movimiento de suelo	m3	20.00				0.01%	
U.1.4.2	Ejecución cordón ordenador vial	m1	42.50				0.05%	
U.1.4.3	Espacios verdes	m2	96.00				0.05%	
U.1.4.4	Provisión y colocación de forestales	unidad	1.00				0.01%	
<b>U.2</b>	<b>Red Peatonal</b>							<b>5.67%</b>
U.2.1	Veredas	m2	3,308.55				2.39%	
U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	186.00				0.32%	
U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	186.00				0.91%	
U.2.4	Esquinas Losas Ochavas	m2	462.35				1.40%	
U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	53.00				0.05%	
<b>U.3</b>	<b>Sistema de Desagues Pluviales</b>							<b>7.99%</b>
U.3.1	Cordón Banquina							
U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	m1	4,322.60				3.16%	
<b>U.3.2</b>	<b>Cunetas</b>							
U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	954.00				0.42%	
U.3.2.2	Ejecución cuneta 0,60 x 0,70m	m1	1,783.35				2.12%	
<b>U.3.4</b>	<b>Alcantarillas</b>							
U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	83.00				0.04%	
U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	m1	148.05				0.76%	
U.3.4.3	Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	74.00				1.39%	
<b>U.3.4</b>	<b>Badén: Pavimento de H<sup>+</sup> Simple (e=30 cm)</b>							
U.3.5.1	Ejecución de Badén de H <sup>+</sup>	m2	55.00				0.10%	
<b>U.4</b>	<b>Obras Especiales</b>							<b>0.20%</b>
U.4.2	Cortamiento de tierras y demoliciones	m1	845.00				0.20%	
<b>CAPITULO III - OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>								
<b>Item</b>	<b>Sub Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del Item</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>
								Parcial Sub-total
<b>EU.1.</b>		<b>Señalética urbana</b>						<b>0.22%</b>
EU.1.1	EU.1.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	44.00				0.22%
<b>EU.2.</b>		<b>Contenedores de residuos</b>						<b>0.51%</b>
EU.2.1	EU.2.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	168.00				0.48%
EU.2.2	EU.2.2	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	3.00				0.04%
<b>EU.3.</b>		<b>Arbolado público</b>						<b>0.70%</b>
EU.3.1	EU.3.1	Excavación fosa y ejecución cantero de arboles	unidad	95.00				0.05%
EU.3.2	EU.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	95.00				0.12%
EU.3.3	EU.3.3	Espacios verdes	m2	984.95				0.53%
EU.3.4	EU.3.4	Estradicación de Forestales y tocones	unidad	1.00				0.01%
<b>EU.4.</b>		<b>Refugios</b>						<b>0.19%</b>
EU.4.1	EU.4.1	Provisión, construcción y colocación de refugios						
EU.4.1.1	EU.4.1.1	Demolición y Limpieza	Unidad	1.00				0.02%
EU.4.1.2	EU.4.1.2	Piso de H <sup>+</sup> A, cordón, pintura vial	Unidad	1.00				0.06%
EU.4.1.3	EU.4.1.3	Apedero (estructura metálica)	Unidad	1.00				0.12%
<b>TOTAL</b>								
								<b>41.20%</b>

<b>10 BARRIO AMPLIACION NUEVO AMANECEER</b>									
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
<b>S CAPITULO I - SERVICIOS</b>									
<b>S.1</b>		<b>Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>0.36%</b>
<b>S.1.1</b>		<b>EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE</b>							
<b>S.1.1.1</b>		<b>Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.</b>	m3	44.80					0.03%
<b>S.1.1.2</b>		<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>							
S.1.1.2.1	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m1	56.00					0.03%
<b>S.1.1.3</b>		<b>RELLENO 1ra Y 2da ETAPA</b>							
S.1.1.3.1	S.1.1.3.1	Relleno de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	18.80					0.02%
S.1.1.3.2	S.1.1.3.2	Relleno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	26.00					0.01%
<b>S.1.1.4</b>		<b>Nudos de redes distribuidoras</b>							
S.1.1.4.1	S.1.1.4.1	Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	2.00					0.09%
<b>S.1.1.6</b>		<b>Conexión domiciliaria</b>							
S.1.1.6.1	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	15.00					0.17%
<b>S.2</b>		<b>Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>0.55%</b>
<b>S.2.1</b>		<b>EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOCALES</b>							
<b>S.2.1.1</b>		<b>Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.</b>	m3	79.00					0.05%
<b>S.2.1.2</b>		<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>							
S.2.1.2.1	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	m1	56.80					0.06%
<b>S.2.1.3</b>		<b>RELLENO 1ra Y 2da ETAPA</b>							
S.2.1.3.1	S.2.1.3.1	Relleno de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	19.75					0.02%
S.2.1.3.2	S.2.1.3.2	Relleno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	59.25					0.03%
<b>S.2.1.4</b>		<b>Bocas de Registro</b>							
S.2.1.4.1	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	4.00					0.17%
<b>S.2.1.5</b>		<b>Conexión domiciliaria</b>							
S.2.1.5.1	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	15.00					0.13%
S.2.1.5.2	S.2.1.5.2	Cegado de Pozos	unidad	15.00					0.09%
<b>S.3</b>		<b>Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>0.11%</b>
<b>S.3.1</b>		<b>Red Eléctrica - Alumbrado Público</b>							
S.3.1.1	S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabaña	Unidad	2.00					0.04%
S.3.1.2	S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabaña y rienda	Unidad	1.00					0.03%
S.3.1.4	S.3.1.4	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público" : columna de HPA <sup>2</sup> y caja de comando	m1	26.00					0.02%
S.3.1.5	S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm <sup>2</sup>	m1	4.00					0.00%
<b>S.3.2</b>		<b>Conexiones Domiciliarias</b>							
S.3.2.1	S.3.2.1	Provisión y Montaje de Plastras Pre moldeadas, T.P hasta T.S	Unidad	7.00					0.02%
<b>U CAPITULO II - URBANIZACION</b>									
<b>U.1</b>		<b>Red Vial</b>							
<b>U.1.1</b>		<b>Calzada de Base estabilizada</b>							<b>0.09%</b>
U.1.1.1	U.1.1.1	Nivelación de calle	m2	187.00					0.02%
U.1.1.2	U.1.1.2	Movimiento de suelo	m3	57.00					0.01%
U.1.1.3	U.1.1.3	Subrasante	m2	187.00					0.02%
U.1.1.4	U.1.1.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	187.00					0.04%
<b>U.2</b>		<b>Red Peatonal</b>							<b>0.87%</b>
U.2.1	U.2.1	Veredas	m2	958.00					0.69%
U.2.2	U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	15.00					0.03%
U.2.3	U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	15.00					0.07%
U.2.4	U.2.4	Esquinas Losas Ochavas	m2	25.70					0.08%
U.2.5	U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	4.00					0.05%
<b>U.3</b>		<b>Sistema de Desagues Pluviales</b>							<b>1.38%</b>
<b>U.3.1</b>		<b>Cordón Banquina</b>							
U.3.1.1	U.3.1.1	Ejecución cordón Banquina	m1	687.00					0.50%

<b>U.3.2</b>	<b>Cuneta</b>									
	U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	210.00					0.09%	
	U.3.2.2	Ejecución de Cuneta 0.50m x 0.75 m	m1	376.00					0.47%	
	U.3.2.5	Ejecución de media caña	m1	541.00					0.16%	
<b>U.3.5</b>	<b>Badén: Pavimento de H<sup>o</sup> simple (= 30cm)</b>									
	U.3.5.1	Ejecución de Badén de H <sup>o</sup> simple	m2	86.00					0.15%	
<b>E.U.</b>	<b>CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO</b>									
<b>E.U.1.</b>	<b>Señalética urbana</b>									
	E.U.1.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	8.00					0.04%	0.04%
<b>E.U.2.</b>	<b>Contenedores</b>									
	E.U.2.1	Prov. y cobocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	16.00					0.05%	0.05%
<b>E.U.3.</b>	<b>Arbolado público</b>									
	E.U.3.1	Excavación fosa y ejecución cantero de arboles	unidad	15.00					0.01%	0.03%
	E.U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	15.00					0.02%	
	<b>TOTAL</b>									<b>3.47%</b>
<b>11</b>	<b>CAPITULO V - OBRAS DE MITIGACION</b>									
										<b>8.04%</b>
<b>ítem</b>	<b>Sub ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>		
								<b>Parcial</b>	<b>Sub total</b>	
<b>OM.2</b>	<b>Gaviones / Colchonetas / Talud</b>									
	OM.2.2	Colchoneta Barrio Sierras Altas	m3	18.00					0.11%	
<b>OM.3</b>	<b>Tabique de contención H<sup>o</sup> A<sup>o</sup></b>									
	OM.3.2	Tabique de contención H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> Tipo 2	m1	150.00					1.39%	
	OM.3.4	Tabique de contención H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> Tipo 4	m1	641.00					3.52%	
	OM.3.5	Tabique de contención H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> Tipo 5	m1	223.00					2.59%	
<b>OM.5</b>	<b>Talud</b>									
	OM.5.1	Talud Barrio Sierras Altas	m3	1,603.60					0.42%	
<b>TOTAL</b>							<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	

## FORMULARIO 2

### LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

## FORMULARIO 2.3

### PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C  
 “(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso **STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB**

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.*

**TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE**

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita

Ubicación: Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA:

14 Meses

MONTO DE OBRA: \$

\$

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT



LOTE 3 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C									
BARRIO 31 DE MAYO									
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
<b>CAPITULO I - A - SERVICIOS</b>									
<b>S.1</b>		<b>Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>6.43%</b>
S.1.1		<b>EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE</b>							
S.1.1.1		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	1,476.60					1.36%
S.1.1.2		<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>							
	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m	1,450.00					1.19%
	S.1.1.2.4	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 250 mm	m	307.40					0.25%
S.1.1.3		<b>RELLENO tra Y 2da ETAPA</b>							
	S.1.1.3.1	Releño de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	611.20					0.71%
	S.1.1.3.2	Releño de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	865.40					0.70%
S.1.1.4		<b>NUDOS DE REDES DISTRIBUIDORAS</b>							
	S.1.1.4.1	Ejecución de nudos de redes distribuidoras	Unidad	13.00					0.86%
S.1.1.5		<b>Cámaras de desague</b>							
	S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	2.00					0.08%
S.1.1.6		<b>Conexión domiciliaria</b>							
	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	78.00					1.28%
<b>S.2</b>		<b>Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>12.40%</b>
S.2.1		<b>EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOCALES</b>							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	3,271.00					3.02%
S.2.1.2		<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>							
	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	m	1,770.00					2.56%
	S.2.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 250 mm	m	623.80					0.90%
S.2.1.3		<b>RELLENO tra Y 2da ETAPA</b>							
	S.2.1.3.1	Releño de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	891.00					1.03%
	S.2.1.3.2	Releño de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	2,380.00					1.93%
S.2.1.4		<b>Ejecución de Bocas de Registro</b>							
	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	21.00					1.31%
S.2.1.5		<b>Conexión domiciliaria</b>							
	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	78.00					0.98%
	S.2.1.5.2	Cegado de Pozos	unidad	78.00					0.66%
<b>S.3</b>		<b>Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias</b>							<b>2.99%</b>
S.3.1		<b>Red Eléctrica - Alumbrado Público</b>							
	S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	27.00					0.81%
	S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	16.00					0.69%
	S.3.1.3	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HPA" y caja de comando	Unidad	1.00					0.11%

S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm2	m	1,068.00					1.08%	
S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	m	178.00					0.14%	
<b>S.3.2</b>	<b>Conexiones Domiciliarias</b>								
S.3.2.1	Provisión y Montaje de Plástras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	40.00					0.16%	
<b>U</b>	<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>								
<b>U.1</b>	<b>Red Vial</b>								<b>6.34%</b>
<b>U.1.1</b>	<b>Calzada Base estabilizada</b>								
U.1.1.1	Nivelación de calle	m2	10,004.25					1.27%	
U.1.1.2	Movimiento de suelo	m3	2,200.00					0.69%	
U.1.1.3	Subrasante	m2	10,004.25					1.23%	
U.1.1.4	Base estabilizada para calzada granular (It=0.15)	m2	10,004.25					3.15%	
<b>U.2</b>	<b>Red Peatonal</b>								<b>7.20%</b>
U.2.1	Veredas	m2	3,322.60					3.44%	
U.2.2	Puentes peatonales	unidad	78.00					0.20%	
U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	78.00					0.55%	
U.2.4	Esquinas, Losas Ochavas	m2	877.25					2.93%	
U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	60.00					0.06%	
<b>U.3</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>								<b>8.78%</b>
<b>U.3.1</b>	<b>Cordón banquina</b>								
U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	m	2,530.10					2.65%	
<b>U.3.2</b>	<b>Cuneta</b>								
U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	1,117.00					0.70%	
U.3.2.2	Ejecución de Cuneta 0.60m x 0.60m	m	1,994.95					3.56%	
<b>U.3.4</b>	<b>Alcantarillas</b>								
U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	81.00					0.05%	
U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	m	143.75					1.06%	
U.3.4.3	Provisión y colocación de rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	28.00					0.76%	
<b>U.4</b>	<b>Obras Especiales</b>								<b>0.02%</b>
U.4.1	Corrimiento de cierras y Demoliciones	m	45.00					0.02%	
<b>Item</b>	<b>Sub Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
								Parcial	Sub-total
<b>E.U.1</b>	<b>Señalética urbana</b>								<b>0.26%</b>
E.U.1.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	36.00					0.26%	
<b>E.U.2</b>	<b>Contenedores de residuos</b>								<b>0.28%</b>
E.U.2.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	65.00					0.26%	
E.U.2.2	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	1.00					0.02%	
<b>E.U.3</b>	<b>Arbolado público</b>								<b>2.61%</b>
E.U.3.1	Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	208.00					0.15%	
E.U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	208.00					0.37%	
E.U.3.3	Espacios verdes	m2	2,637.55					2.05%	
E.U.3.4	Enraizamiento de Forestales y tocones	unidad	5.00					0.04%	
<b>E.U.4</b>	<b>Refugios</b>								<b>0.28%</b>
E.U.4.1	Provisión, construcción y colocación de refugios								
E.U.4.1.1	Demolición y Limpieza	Unidad	1.00					0.02%	
E.U.4.1.2	Piso de H.P.A. cordón, pintura vial	Unidad	1.00					0.09%	
E.U.4.1.3	Apeadero (estructura metálica)	Unidad	1.00					0.17%	
<b>TOTAL</b>									<b>47.57%</b>

<b>13</b>	<b>BARRIO COLINAS DEL OESTE</b>								
<b>Item</b>	<b>Sub Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
								Parcial	Sub-total
<b>CAPITULO I - A - SERVICIOS</b>									
<b>S.1</b>	<b>Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias</b>								<b>5.20%</b>
<b>S.1.1</b>	<b>EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE</b>								
<b>S.1.1.1</b>	<b>Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.</b>	m3	1,468.70					1.36%	
<b>S.1.1.2</b>	<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>								
S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m	839.00					0.69%	
S.1.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 160 mm	m	49.50					0.04%	
<b>S.1.1.3</b>	<b>RELLENO 1ra Y 2da ETAPA</b>								
S.1.1.3.1	Releno de zanja de 1", de cualquier categoría.	m3	298.50					0.35%	
S.1.1.3.2	Releno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	415.50					0.34%	
<b>S.1.1.4</b>	<b>Nudos de redes distribuidoras</b>								
S.1.1.4.1	Ejecución de nudos de redes distribuidoras	Unidad	14.00					0.92%	
<b>S.1.1.5</b>	<b>Cámaras de desagüe</b>								
S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desagüe en redes distribuidoras	Unidad	2.00					0.06%	
<b>S.1.1.6</b>	<b>Conexión domiciliaria</b>								
S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cablete y canilla de servicio	Unidad	87.00					1.43%	
<b>S.2</b>	<b>Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias</b>								<b>6.92%</b>
<b>S.2.1</b>	<b>EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES</b>								
<b>S.2.1.1</b>	<b>Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.</b>	m3	1,214.50					1.12%	
<b>S.2.1.2</b>	<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION</b>								
S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	m	573.75					0.83%	
S.2.1.2.2	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 200 mm	m	372.00					0.54%	
<b>S.2.1.3</b>	<b>RELLENO 1ra Y 2da ETAPA</b>								
S.2.1.3.1	Releno de zanja de 1", de cualquier categoría.	m3	342.90					0.40%	
S.2.1.3.2	Releno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	871.60					0.71%	
<b>S.2.1.4</b>	<b>Bocas de Registro</b>								
S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	24.00					1.49%	
<b>S.2.1.5</b>	<b>Conexión domiciliaria</b>								
S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	87.00					1.10%	
S.2.1.5.2	Cegado de Pozos	unidad	87.00					0.74%	
<b>S.3</b>	<b>Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias</b>								<b>2.38%</b>
<b>S.3.1</b>	<b>Red Eléctrica - Alumbrado Público</b>								
S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	16.00					0.48%	
S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y randa	Unidad	16.00					0.69%	
S.3.1.3	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HPA y caja de comando	Unidad	1.00					0.11%	
S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm2	m	792.00					0.80%	
S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	m	132.00					0.10%	
<b>S.3.2</b>	<b>Conexiones Domiciliarias</b>								<b>0.20%</b>
S.3.2.1	Provisión y Montaje de Plástras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	50.00					0.20%	
<b>CAPITULO II - URBANIZACION</b>									
<b>Item</b>	<b>Sub Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
								Parcial	Sub-total
<b>U.1</b>	<b>Red Vial</b>								<b>2.25%</b>
<b>U.1.1</b>	<b>Calzada de Base estabilizada</b>								
U.1.1.1	Nivelación de calle	m2	3,418.00					0.43%	

	U.1.1.2	Movimiento de suelo	m3	750.00					0.24%	
	U.1.1.3	Subrasante	m2	3,418.00					0.51%	
	U.1.1.4	Base estabilizada para catzada granular (h=0.15)	m2	3,418.00					1.08%	
	<b>U.1.2</b>	<b>Pavimento de Concreto asfáltico</b>								<b>6.32%</b>
	U.1.2.1	Revestición de calle	m2	5,061.00					0.64%	
	U.1.2.2	Movimiento de suelo	m3	850.00					0.40%	
	U.1.2.3	Subrasante	m2	5,061.00					0.79%	
	U.1.2.6	Carpeta de Concreto asfáltico (h=0.05)	m2	5,061.00					4.53%	
	<b>U.2</b>	<b>Red Peatonal</b>								<b>4.48%</b>
	U.2.1	Veredas	m2	2,115.84					2.19%	
	U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	87.00					0.22%	
	U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	87.00					0.61%	
	U.2.4	Esquinas: Losas Ochavadas	m2	327.94					1.42%	
	U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	32.00					0.04%	
	<b>U.3</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>								<b>6.58%</b>
	<b>U.3.1</b>	<b>Cordón banquina</b>								
	U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	m	1,266.18					1.33%	
	<b>U.3.2</b>	<b>Cunetas</b>								
	U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	560.00					0.35%	
	U.3.2.2	Ejecución de cuneta 0,60 x 0,70m	m	999.00					1.78%	
	<b>U.3.3</b>	<b>Canales</b>								
	U.3.3.1	Canal existente a rellenar	m3	90.00					0.17%	
	U.3.3.2	Ejecución canal de H <sup>1</sup> A <sup>1</sup> sección 0,80 x 0,80m	m	215.00					0.66%	
	<b>U.3.4</b>	<b>Alcantarillas</b>								
	U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	60.00					0.04%	
	U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	m	106.00					0.79%	
	U.3.4.3	Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	54.00					1.46%	
	<b>U.4</b>	<b>Obras Especiales</b>								<b>0.03%</b>
	U.4.1	Corrimiento de cierres y demoliciones	m	90.00					0.03%	
		<b>CAPITULO III - OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>								
	<b>E.U.1</b>	<b>Señalética urbana</b>								<b>0.09%</b>
	E.U.1.1	Provisión y colocación de Indicadores de calles	Unidad	12.00					0.09%	
	<b>E.U.2</b>	<b>Contenedores de residuos</b>								<b>0.25%</b>
	E.U.2.1	Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	62.00					0.25%	
	<b>E.U.3</b>	<b>Arbolado público</b>								<b>1.04%</b>
	E.U.3.1	Excavación fosa y ejecución cantero de arboles	unidad	103.00					0.07%	
	E.U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	103.00					0.16%	
	E.U.3.3	Espacios verdes	m2	962.63					0.75%	
	E.U.3.4	Erradicación de Forestales y tocones	unidad	5.00					0.04%	
		<b>TOTAL</b>								<b>35.56%</b>
	<b>13</b>	<b>CAPITULO V - OBRAS DE MITIGACION</b>								<b>16.87%</b>
	<b>Item</b>	<b>Sub Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del Item</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>	
									Parcial	Sub-total
	<b>OM.2</b>		<b>Gaviones / Colchonetas / Talud</b>						14.33%	
		OM.2.1	Gaviones 1,00 x 1,00 (31 de mayo)	m3	1,350.00					
	<b>OM.3</b>		<b>Tabique de contención H<sup>1</sup> A<sup>1</sup></b>						0.52%	
		OM.3.3	Tabique de contención H <sup>1</sup> A <sup>1</sup> Tipo 3	m	75.00					
		OM.3.4	Tabique de contención H <sup>1</sup> A <sup>1</sup> Tipo 4	m	200.00				1.57%	
	<b>OM.5</b>		<b>Talud</b>						0.44%	
		OM.5.2	Talud Barro 31 de Mayo	m3	1,170.00					
			<b>TOTAL</b>							<b>100%</b>

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.4  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.*

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
15	EV 1	PLAZA ALIAR							
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-tota
EV 1.1		Trabajos preliminares	m2	21.000,00					
EV 1.2		Demolición, limpieza y recuperación						1,13%	1,13%
	EV 1.2.1	Solados							0,23%
	EV 1.2.1.1	Demolición v retiro de escombros	m²	96,00					0,05%
	EV 1.2.2	Canteros							
	EV 1.2.2.1	Demolición canteros v retiro de escombros	ml	116,00					0,05%
	EV 1.2.3	Juegos de niños							
	EV 1.2.3.1	Retiro de juegos v entrega en depósito municipal	unidad	3,00					0,00%
	EV 1.2.3.2	Demolición base de hormigón v retiro de escombros	unidad	3,00					0,00%
	EV 1.2.4	Luminarias							
	EV 1.2.4.1	Retiro de luminarias v entrega en depósito municipal	unidad	10,00					0,03%
	EV 1.2.4.2	Demolición base de hormigón v retiro de escombros	unidad	10,00					0,01%
	EV 1.2.5	Cisterna							
	EV 1.2.5.1	Demolición de losa de tapa v retiro de escombros	ql	1,00					0,01%
	EV 1.2.6	Mobiliario							
	EV 1.2.6.1	Retiro de mesa de ping pong v entrega en depósito municipal	unidad	1,00					0,00%
	EV 1.2.6.2	Demolición base H²A² de mesa v retiro de escombros	unidad	1,00					0,00%
	EV 1.2.6.3	Retiro de asientos v entrega en depósito municipal	unidad	8,00					0,02%
	EV 1.2.6.4	Demolición base H²A² de asientos v retiro de escombros	unidad	8,00					0,01%
	EV 1.2.6.5	Retiro de bebederos v entrega en depósito municipal	unidad	2,00					0,01%
	EV 1.2.6.6	Demolición base H²A² de bebedero v retiro de escombros	unidad	2,00					0,00%
	EV 1.2.6.7	Retiro de mesa de ajez, asientos individuales v entrega en depósito municipal	unidad	5,00					0,01%
	EV 1.2.6.8	Demolición base H²A² v retiro de escombros	unidad	5,00					0,01%
EV 1.3		Movimientos de suelo							5,23%
	EV 1.3.1	Desmonte y Relleno	m3	3120,00					2,14%
	EV 1.3.2	Compacción v nivelación	m2	10250,00					2,09%
	EV 1.3.3	Retiro de material sobrante	m3	4580,00					1,00%
EV 1.4		Solados							20,09%
	EV 1.4.1	Provisión v colocación de granza suelta	m2	210,00					0,06%
	EV 1.4.2	Provisión v colocación de cobertura	m2	901,00					0,15%
	EV 1.4.3	Provisión v colocación Arena de San Luis	m2	175,00					0,07%
	EV 1.4.4	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación rodillado	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.5	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación escobillado	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.6	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación llaneado	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.7	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación llaneado con color	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.9	Provisión v colocación de césped sintético	m2	2100,00					5,07%
	EV 1.4.8	Provisión v colocación de piso de caucho	m2	785,00					3,20%
	EV 1.4.12	Ejecución contrapiso H² A² e=10cm para recibir piso de caucho	m2	700,00					0,62%
EV 1.5		Hormigones							5,10%
	EV 5.1	Cordón de confinamiento	ml	600,00					0,39%
	EV 5.5	Gradas de H²A²	m3	382,00					4,72%
EV 1.6		Equipamiento urbano							3,47%
	EV 1.6.1	Provisión v colocación Calesita integradora sin rampa	unidad	1,00					0,04%
	EV 1.6.2	Provisión v colocación Pórtico cuadruple Integrador Para Silla de ruedas	unidad	1,00					0,13%
	EV 1.6.3	Provisión v colocación Taboquin simple de 1.8 m	unidad	1,00					0,07%
	EV 1.6.4	Provisión v colocación sube v baja doble	unidad	1,00					0,05%
	EV 1.6.5	Provisión v colocación Sube v Baja Triple	unidad	1,00					0,05%
	EV 1.6.6	Provisión v colocación Treador Curvo mediano	unidad	1,00					0,04%
	EV 1.6.12	Provisión v colocación Manqrullo tres torres	unidad	1,00					0,42%
	EV 1.6.13	Provisión v colocación Ejercitador aeróbico tipo Caminador Doble	unidad	3,00					0,16%
	EV 1.6.14	Provisión v colocación Ejercitador aeróbico tipo Bicicleta fija	unidad	2,00					0,10%
	EV 1.6.15	Provisión v colocación Ejercitador de fuerza tipo Bancos Abdominales Mixto	unidad	1,00					0,03%
	EV 1.6.16	Provisión v colocación Ejercitador tipo Estación de Flexiones	unidad	1,00					0,01%
	EV 1.6.17	Provisión v colocación Ejercitador tipo Cabalgata Aeróbica	unidad	2,00					0,09%
	EV 1.6.19	Provisión v colocación Ejercitador tipo Barras paralelas	unidad	2,00					0,06%
	EV 1.6.20	Provisión v colocación Ejercitador aeróbico tipo Estación de Flotación	unidad	1,00					0,01%

	EV 1.6.21	Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Fortalecedor de Piernas	unidad	2,00					0,11%	
	EV 1.6.22	Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Dorsalera Doble	unidad	2,00					0,17%	
	EV 1.6.23	Provisión y colocación placa granítica grabada con nombre plaza	unidad	2,00					0,03%	
	EV 1.6.24	Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	10,00					0,31%	
	EV 1.6.25	Provisión y colocación de Bebedero con instalación sanitaria	unidad	3,00					0,11%	
	EV 1.6.26	Provisión y colocación Bicicleteros	unidad	10,00					0,57%	
	EV 1.6.27	Provisión y colocación mesa cuadrada de hormiión	unidad	14,00					0,40%	
	EV 1.6.28	Provisión y colocación asiento individual de hormiión	unidad	56,00					0,40%	
	EV 1.6.29	Provisión y colocación asiento de hormiión laroo	unidad	5,00					0,12%	
	<b>EV 1.7</b>	<b>Paisajismo y Riego</b>							<b>0,00%</b>	<b>4,48%</b>
	EV 1.7.1	Paisajismo y Vegetación								
	EV 1.7.1.1	Provisión y colocación de forestales	unidad	76,00					0,82%	
	EV 1.7.1.2	Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	808,00					0,52%	
	EV 1.7.1.3	Provisión y colocación de tierra preparada	m3	65,00					0,05%	
	EV 1.7.1.5	Ejecución de canteros para árboles	ml	1380,00					1,06%	
	EV 1.7.1.6	Erradicación de ejemplares	unidad	1,00					0,01%	
	EV 1.7.2	Riego								
	EV 1.7.2.2	Por oteeo	m2	1709,00					1,04%	
	EV 1.7.2.3	Acopajas internas de desaoüe	ml	500,00					0,75%	
	EV 1.7.3	Cisterna								
	EV 1.7.3.1	Recuperación existente con conexión a acequia	ql	1,00					0,06%	
	EV 1.7.3.2	Conexión hidráulica	ql	1,00					0,06%	
	EV 1.7.3.3	Ejecución nueva losa de tapa	m2	26,00					0,10%	
	EV 1.7.3.4	Provisión y colocación puerta metálica	unidad	1,00					0,01%	
	<b>EV 1.8</b>	<b>Iluminación</b>								<b>3,15%</b>
	EV 1.8.1	Instalación eléctrica de artefactos eléctricos								
	EV 1.8.1.1	Provisión y Montaje proyectoros TANGO LED 200W	unidad	55,00					1,67%	
	EV 1.8.2	Instalación de Tableros								
	EV 1.8.2.1	Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1,00					0,06%	
	EV 1.8.3	Instalación de conductores subterráneos								
	EV 1.8.3.1	Provisión y montaje conductor 4 x 6 mm2, 4 x 4 PE 1x4mm2	unidad	1,00					0,63%	
	EV 1.8.4	Columnas metálicas para proyectoros								
	EV 1.8.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas v base para proyectoros	unidad	19,00					0,63%	
	EV 1.8.5	Instalaciones de P.A.T para Seguridad de las Personas								
	EV 1.8.5.1	Provisión y Montaje de la puesta a tierra c/columna y cámara de registro de fundición	unidad	20,00					0,05%	
	EV 1.8.6	Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H'A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00					0,11%	
	<b>EV 1.10</b>	<b>Cierres perimetrales</b>								<b>1,59%</b>
	EV 1.10.2	Cierre tipo Acmafort	ml	200,00					1,59%	
	<b>EV 1.11</b>	<b>Área deportiva</b>								<b>3,36%</b>
	EV 1.11.1	Tareas Previas								
	EV 1.11.1.2	Releanteo	m2	2100,00					0,09%	
	EV 1.11.2	Hormiiones								
	EV 1.11.2.2	Ejecución contrapiso HPAº e= 12cm terminación llaneado	m2	2100,00					3,13%	
	EV 1.11.4	Pinturas								
	EV 1.11.4.1	Pintura demarcación de cancha deportiva	m2	150,00					0,09%	
	EV 1.11.5	Equipamiento								
	EV 1.11.5.1	Provisión y colocación arcos de futbol 11 reglamentarios	unidad	1,00					0,04%	
	EV 1.11.5.2	Provisión y colocación redes de arcos futbol 11	unidad	1,00					0,00%	
		<b>TOTAL</b>								<b>47,82%</b>
<b>LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>										
<b>CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>										
<b>16</b>	<b>EV 2</b>	<b>PLAZA EL TRIANGULO</b>								
<b>Item</b>	<b>Sub Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio del ítem</b>	<b>Precio del Rubro</b>	<b>% Incidencia</b>		
								<b>Parcial</b>	<b>Sub-total</b>	
EV 2.1		Trabajos preliminares	m2	2.829,00					<b>0,21%</b>	
EV 2.2		Demolición, limpieza y recuperación							<b>0,09%</b>	
EV 2.2.2		Demolición base de Hº y retiro de escombros								
EV 2.2.2.1		Demolición y retiro de escombros	ml	92					0,02%	
EV 2.2.2.2		Demolición y retiro de escombros	m2	9					0,01%	
EV 2.2.3		Juegos de niños								
EV 2.2.3.1		Retiro de juegos y entrega en depósito municipal	unidad	7					0,01%	
EV 2.2.3.2		Demolición bases de hormiión (juegos) y retiro de escombros	unidad	7					0,01%	
EV 2.2.3.3		Restauración de Juegos Infantiles.	unidad	5					0,03%	
EV 2.2.3.4		Colocación de Juegos Infantiles.	m3	1,54					0,01%	
EV 2.3		Movimiento de suelo								<b>1,28%</b>
EV 2.3.1		Desmonte y Relleno.	m3	848,70					0,50%	
EV 2.3.2		Compactación y nivelación.	m2	2829,00					0,58%	
EV 2.3.3		Retiro de material sobrante	m3	848,70					0,12%	
EV 2.4		Solados								<b>0,98%</b>
EV 2.4.1		Provisión y Colocación Granza suelta	m2	238,50					0,07%	
EV 2.4.3		Provisión y Colocación Arena de San Luis	m2	363,50					0,14%	
EV 2.4.6		Ejecución contrapiso HPAº e=12cm terminación llaneado	m2	513,00					0,76%	
EV 2.5		Hormiiones.								<b>0,19%</b>
EV 2.5.1		Cordón de Confinamiento.	ml	190,00					0,12%	
EV 2.5.6		Doble cordón	ml	37,06					0,07%	
EV 2.6		Equipamiento urbano								<b>1,14%</b>
EV 2.6.4		Provisión y colocación sube v baja doble	unidad	1,00					0,05%	
EV 2.6.13		Provisión y colocación ejercitador aeróbico tipo Caminador Doble	unidad	2,00					0,11%	
EV 2.6.21		Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Fortalecedor de Piernas	unidad	1,00					0,05%	
EV 2.6.22		Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Dorsalera Doble	unidad	1,00					0,05%	
EV 2.6.23		Provisión y colocación placa granítica grabada con nombre plaza	unidad	1,00					0,02%	
EV 2.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	10,00					0,31%	
EV 2.6.27		Provisión y colocación mesa cuadrada de Hº	unidad	5,00					0,14%	
EV 2.6.28		Provisión y colocación asiento individual de Hº	unidad	20,00					0,14%	
EV 2.6.29		Provisión y colocación de asientos laros	unidad	10,00					0,25%	
EV 2.7		Paisajismo y Riego								<b>0,69%</b>
EV 2.7.1		Paisajismo y Vegetación								
EV 2.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	38,00					0,41%	
EV 2.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	184,00					0,12%	
EV 2.7.1.3		Provisión y colocación de tierra preparada	m3	23,17					0,02%	
EV 2.7.1.5		Ejecución de canteros para árboles	ml	91,35					0,07%	
EV 2.7.2		Riego								
EV 2.7.2.1		Por conexión a red existente								
EV 2.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	3,00					0,01%	
EV 2.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	30,40					0,06%	
EV 2.8		Iluminación								<b>1,24%</b>
EV 2.8.1		Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos								
EV 2.8.1.1		Provisión y Montaje proyectoros TANGO LED 200W	unidad	21					0,64%	
EV 2.8.2		Instalación de Tableros								
EV 2.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP 1	unidad	1,00					0,04%	
EV 2.8.2.2		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP 2	unidad	1,00					0,03%	
EV 2.8.3		Instalación conductores subterráneos								
EV 2.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm2, PE 1x4mm2	unidad	1,00					0,17%	
EV 2.8.4		Columnas metálicas para proyectoros								
EV 2.8.4.1		Provisión y montaje de columnas metálicas v base para proyectoros	unidad	7,00					0,23%	
EV 2.8.5		Instalaciones de P.A.T p/ Seguridad de las Personas								
EV 2.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra c/columna y cámara inclinada de registro de fundición	unidad	9,00					0,02%	
EV 2.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H'A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00					0,11%	
EV 2.10		Cierres perimetrales								<b>0,97%</b>
EV 2.10.2		Cierre tipo Acmafort (espacio reservado para sistema)	ml	122,00					0,97%	
EV 2.12		Huerta.								<b>0,43%</b>
EV 2.12.1		Cierre perimetral tela romboidal	ml	69,00					0,07%	
EV 2.12.2		Cordón de confinamiento	ml	121,00					0,15%	
EV 2.12.3		Provisión y colocación de tierra preparada	m3	30,35					0,02%	
EV 2.12.4		Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	60,70					0,04%	
EV 2.12.5		Provisión y colocación de Granza suelta.	m3	207,00					0,06%	
EV 2.12.5.1		Provisión y colocación de Tela geotéxtil o similar	m2	207,00					0,03%	
EV 2.12.6		Provisión y colocación de mesa cuadrada de hormiión	unidad	1,00					0,03%	
EV 2.12.8		Riego por oteeo en canteros	m2	60,70					0,04%	
		<b>TOTAL</b>								<b>7,22%</b>

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
17	EV 3	PLAZA NUEVO AMANECER							
EV 3.1		Trabajos Preliminares	m2	1342,00					0,10%
EV 3.3		Movimientos de suelo							0,88%
EV 3.3.1		Desmonte y Relleno.	m3	671,00					0,46%
EV 3.3.2		Compacción y nivelación	m2	1342,00					0,27%
EV 3.3.3		Retiro de material sobrante	m3	671,00					0,15%
EV 3.4		Solados							0,83%
EV 3.4.5		Ejecución contrapiso H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> e= 12cm terminación escobillado	m2	235,00					0,35%
EV 3.4.6		Ejecución contrapiso H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> e= 12cm terminación llaneado	m2	84,00					0,13%
EV 3.4.7		Ejecución contrapiso H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> e= 12cm terminación llaneado con color	m2	239,00					0,36%
EV 3.5		Hormigones							1,03%
EV 3.5.1		Cordón de confinamiento	ml	292,10					0,19%
EV 3.5.3		Rampas de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	m2	82,40					0,24%
EV 3.5.4		Escaleras de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> h= 0,12 cm.	m2	162,60					0,60%
EV 3.6		Equipamiento Urbano							0,30%
EV 3.6.23		Provisión y colocación placa ornamental arabada con nombre plaza	unidad	1,00					0,02%
EV 3.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	2,00					0,06%
EV 3.6.25		Provisión y colocación de Bebederos con instalación sanitaria	unidad	1,00					0,04%
EV 2.6.28		Provisión y colocación asiento individual de H <sup>2</sup>	unidad	12,00					0,08%
EV 2.6.29		Provisión y colocación de asientos de H <sup>2</sup> largos	unidad	4,00					0,10%
EV 3.7		Paisajismo y Riego							0,49%
EV 3.7.1		Paisajismo y Vegetación							
EV 3.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	14,00					0,15%
EV 3.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivos, floríferas, etc.	m2	372,30					0,24%
EV 3.7.1.3		Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	37,22					0,03%
EV 3.7.2		Riego							
EV 3.7.2.1		Por conexión a red existente							
EV 3.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	2,00					0,01%
EV 3.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	31,70					0,06%
EV 3.8		Iluminación							0,85%
EV 3.8.1		Instalación eléctrica de artefactos eléctricos							
EV 3.8.1.1		Provisión y Montaje proyectores tipo TANGO LED 200W	unidad	12,00					0,36%
EV 3.8.2		Instalación de Tableros							
EV 3.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1,00					0,05%
EV 3.8.3		Instalación de conductores subterráneos							
EV 3.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm <sup>2</sup> PE 1x4mm <sup>2</sup>	unidad	1,00					0,11%
EV 3.8.4		Columnas metálicas para proyectores							
EV 3.8.4.1		Provisión y montaje de torre metálica y base para proyectores	unidad	6,00					0,20%
EV 3.8.5		Instalaciones de P.A.T para Seguridad de las Personas							
EV 3.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra o columna y cámara de registro de fundición	unidad	7,00					0,02%
EV 3.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> , tablero medición y tablero comando	unidad	1,00					0,11%
EV 3.9		Desaques pluviales							0,38%
EV 3.9.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	17,01					0,01%
EV 3.9.2		Ejecución y perfilado para cunetas	ml	105,80					0,22%
EV 3.9.3		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	2,01					0,00%
EV 3.9.4		Ejecución de alcantarillas	ml	12,60					0,11%
EV 3.9.5		Provisión y colocación de resillas de alcantarilla (0,40 x 1,00 m)	unidad	3,00					0,04%
EV 3.10		Cierres Perimetral							1,14%
EV 3.10.1		Cierre malla romboidal y postes redondos	ml	138,50					0,13%
EV 3.10.2		Cierre perimetral tipo Acmafort	ml	64,00					1,01%
EV 3.11		Área Deportiva							0,04%
EV 3.11.4		Pinturas							
EV 3.11.4.1		Pintura de demarcación de cancha deportiva	m2	17,50					0,01%
EV 3.11.5		Equipamiento							
EV 3.11.5.1		Provisión y colocación arcos fútbol reomentalarios	unidad	1,00					0,03%
EV 3.11.5.1		Provisión y colocación tablero de básquet reomentalarios	unidad	1,00					0,01%
		<b>TOTAL</b>							<b>6,04%</b>

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
18	EV 4	PLAZA SIERRAS ALTAS							
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
EV 4.1		Trabajos Preliminares	m2	887,00					0,00%
EV 4.2		Demolición, limpieza y recuperación							
EV 4.2.3		Juegos de niños							0,00%
EV 4.2.3.4		Colocación de Juegos restaurados	m3	0,58					0,00%
EV 4.3		Movimientos de suelo							6,12%
EV 4.3.1		Desmonte y Relleno.	m3	8500,00					5,84%
EV 4.3.2		Compacción y nivelación.	m2	887,00					0,18%
EV 4.3.3		Retiro de material sobrante	m3	443,50					0,10%
EV 4.4		Solados							0,67%
EV 4.4.1		Provisión y colocación de granza suelta	m2	106,05					0,03%
EV 4.4.3		Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	94,60					0,04%
EV 4.4.4		Ejecución contrapiso H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> e=12cm terminación rodillado	m2	358,20					0,53%
EV 4.4.11		Compacción terreno natural para superficie específica	m2	348,00					0,07%
EV 4.5		Hormigones							1,22%
EV 4.5.1		Cordón de confinamiento	ml	225,00					0,14%
EV 4.5.2		Muro de Contención	ml	87,00					1,07%
EV 4.6		Equipamiento urbano							1,13%
EV 4.6.2		Provisión y colocación Pórtico cuadruple integreador Para Silla de rueda	unidad	1,00					0,13%
EV 4.6.13		Provisión y colocación Ejercitador aeróbico tipo Caminador Doble	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.14		Provisión y colocación Ejercitador tipo Bicicleta fija	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.17		Provisión y colocación Ejercitador tipo Cabalgata Aeróbica	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.19		Provisión y colocación Ejercitador tipo Barras paralelas	unidad	1,00					0,03%
EV 4.6.21		Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Fortalecedor de piernas	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.23		Provisión y colocación placa ornamental arabada con nombre plaza	unidad	1,00					0,02%
EV 4.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	5,00					0,15%
EV 4.6.27		Provisión y colocación Mesa cuadrada de H <sup>2</sup>	unidad	5,00					0,14%
EV 4.6.28		Provisión y colocación asiento individual H <sup>2</sup>	unidad	30,00					0,21%
EV 4.6.29		Provisión y colocación asiento de H <sup>2</sup> largo	unidad	10,00					0,25%
EV 4.7		Paisajismo y Riego							0,60%
EV 4.7.1		Paisajismo y Vegetación							
EV 4.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	46,00					0,49%
EV 4.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivos, floríferas, etc.	m2	12,25					0,01%
EV 4.7.1.3		Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	4,60					0,00%
EV 4.7.1.5		Ejecución de canchales para árboles	ml	32,90					0,03%
EV 4.7.2		Riego							
EV 4.7.2.1		Por conexión a red existente							
EV 4.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	3,00					0,01%
EV 4.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	28,40					0,05%
EV 4.8		Iluminación							0,91%
EV 4.8.1		Instalación eléctrica de artefactos eléctricos							
EV 4.8.1.1		Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	13,00					0,39%
EV 4.8.2		Instalación de Tableros							
EV 4.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP1	unidad	1,00					0,02%
EV 4.8.2.2		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP2	unidad	1,00					0,03%
EV 4.8.3		Instalación de conductores subterráneos							
EV 4.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm <sup>2</sup> PE 1x4mm <sup>2</sup>	unidad	1,00					0,11%
EV 4.8.4		Columnas metálicas para proyectores							
EV 4.8.4.1		Provisión y montaje de columnas metálicas y base de proyectores	unidad	7,00					0,23%
EV 4.8.5		Instalaciones de P.A.T para Seguridad de las Personas							
EV 4.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra o columna y cámara de registro de fundición	unidad	9,00					0,02%
EV 4.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> , tablero medición y tablero comando	unidad	1,00					0,11%
		<b>TOTAL</b>							<b>10,66%</b>

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
19	EV 5	PLAZA RENE FAVALORO								
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
EV 5.1		Trabajos preliminares	m2	945,00						
EV 5.3		Movimientos de suelo						0,07%	0,07%	
	EV 5.3.1	Desmonte y Relleno	m3	283,50				0,19%		
	EV 5.3.2	Compacción y nivelación	m2	945,00				0,19%		
	EV 5.3.3	Retiro de material sobrante	m3	283,50				0,06%		
EV 5.4		Solados							0,30%	
	EV 5.4.1	Provisión y colocación de granza suelta	m2	72,00				0,02%		
	EV 5.4.3	Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	226,15				0,09%		
	EV 5.4.6	Ejecución contrapiso HPA e=12cm terminación llaneado	m2	125,65				0,19%		
EV 5.5		Hormigones							0,15%	
	EV 5.5.2	Cordón de Confinamiento	ml	232,35				0,15%		
EV 5.6		Equipamiento urbano							0,66%	
	EV 5.6.1	Provisión y colocación Calesita Trompo	unidad	1,00				0,04%		
	EV 5.6.2	Provisión y colocación Pórtico cuadruple inteorador para Silla de ruedas	unidad	1,00				0,13%		
	EV 5.6.3	Provisión y colocación de Tobocon simple de 1,8 m	unidad	1,00				0,07%		
	EV 5.6.4	Provisión y colocación de sople y baja doble	unidad	1,00				0,05%		
	EV 5.6.6	Provisión y colocación de Transador Curvo mediano	unidad	1,00				0,04%		
	EV 5.6.23	Provisión y colocación placa ornafica orabada con nombre plaza	unidad	1,00				0,02%		
	EV 5.6.24	Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	3,00				0,09%		
	EV 5.6.27	Provisión y colocación mesa cuadrada de H <sup>8</sup>	unidad	2,00				0,06%		
	EV 5.6.28	Provisión y colocación asiento de HP	unidad	8,00				0,06%		
	EV 5.6.29	Provisión y colocación de asientos de HP largo	unidad	4,00				0,10%		
EV 5.7		Paisajismo y Riego							0,18%	
	EV 5.7.1	Paisajismo y Vegetación								
	EV 5.7.1.1	Provisión y colocación de forestales	unidad	11,00				0,12%		
	EV 5.7.1.2	Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	1,80				0,00%		
	EV 5.7.1.3	Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	1,10				0,00%		
	EV 5.7.1.5	Fijación de canchales	ml	4,00				0,00%		
	EV 5.7.2	Riego								
	EV 5.7.2.1	Por conexión a red existente								
	EV 5.7.2.1.1	Sistema llave de paso con canilla	unidad	2,00				0,01%		
	EV 5.7.2.1.2	Conexión de cañería	ml	23,00				0,04%		
EV 5.8		Iluminación							0,56%	
	EV 5.8.1	Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos								
	EV 5.8.1.1	Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	9				0,27%		
	EV 5.8.2	Instalación de Tableros								
	EV 5.8.2.1	Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1				0,02%		
	EV 5.8.3	Instalación de conductores subterráneos								
	EV 5.8.3.1	Provisión y montaje conductor 2x6mm <sup>2</sup> PF 1x4mm <sup>2</sup>	unidad	1				0,05%		
	EV 5.8.4	Columnas metálicas para proyectores								
	EV 5.8.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas y base para proyectores	unidad	3				0,10%		
	EV 5.8.6	Instalaciones de P.A.T. p/ Seguridad de las Personas								
	EV 5.8.6.1	Provisión y Montaje de la puesta a Tierra c/columna y cámara de registro de fundición	unidad	4				0,01%		
	EV 5.8.6	Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H <sup>8</sup> A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00				0,11%		
		<b>TOTAL</b>							<b>2,35%</b>	

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
20	EV 6	ESPACIO DEPORTIVO EL BOSQUECITO							% Incidencia	
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
EV 6.1		Trabajos preliminares	m2	17138,00				1,29%	1,29%	
EV 6.2		Demolición, limpieza y recuperación							0,23%	
	EV 6.2.1	Solados								
	EV 6.2.1.1	Demolición contrapiso existente y retiro de escombros	m3	162,40				0,22%		
	EV 6.2.1.2	Demolición hormigones existentes y retiro de escombros	m3	2,25				0,00%		
	EV 6.2.3	Juegos de niños							0,09%	
	EV 6.2.3.1	Retiro de juegos y entrega en depósito municipal	unidad	13,00				0,02%		
	EV 2.3.2	Demolición y retiro de escombros bases de hormigón	m3	3,20				0,03%		
	EV 2.3.3	Restauración de Juegos	unidad	8,00				0,04%		
	EV 2.3.4	Colocación de Juegos Infantiles	m3	2,50				0,02%		
	EV 6.2.6	Equipamiento							0,03%	
	EV 6.2.6.9	Retiro de arcos de fútbol existentes y entrega en depósito municipal	unidad	4,00				0,01%		
	EV 6.2.6.10	Restauración y colocación de arcos de fútbol	unidad	4,00				0,02%		
EV 6.3		Movimientos de suelo							3,93%	
	EV 6.3.1	Desmante y Relleno	m3	2479,20				1,70%		
	EV 6.3.2	Compactación y nivelación	m2	8264,00				1,69%		
	EV 6.3.3	Retiro de material sobrante	m3	2479,20				0,54%		
EV 6.4		Solados							8,61%	
	EV 6.4.3	Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	361,00				0,14%		
	EV 6.4.4	Ejecución contrapiso H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> e=12cm terminación rodillado	m2	190,00				0,24%		
	EV 6.4.5	Ejecución contrapiso H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> e=12cm terminación llana (caminos)	m2	425,00				0,53%		
	EV 6.4.6	Ejecución contrapiso H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> e=12cm esp terminación llana (canchas)	m2	2551,00				3,80%		
	EV 6.4.9	Provisión y colocación de piso de césped sintético	m2	1395,00				3,37%		
	EV 4.10	Provisión y colocación de polvo de ladrillo	m2	986,00				0,42%		
EV 6.5		Hormigones							1,60%	
	EV 6.5.1	Cordón de confinamiento	ml	718,00				0,46%		
	EV 6.5.3	Ranuras H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	m2	190,00				0,56%		
	EV 6.5.4	Escaleras H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	m2	158,00				0,59%		
EV 6.6		Equipamiento Urbano							0,92%	
	EV 6.6.13	Provisión y colocación Ejercitador tipo Caminador Doble	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.14	Provisión y colocación Ejercitador tipo Bicicleta fija	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.17	Provisión y colocación Ejercitador tipo Cabalgata Aeróbica	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.21	Provisión y colocación Ejercitador tipo Fortalecedor de piernas	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.22	Provisión y colocación tipo Dorsalera Doble	unidad	1,00				0,08%		
	EV 6.6.23	Provisión y colocación placa arañada orabada con nombre plaza	unidad	1,00				0,02%		
	EV 6.6.24	Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	8,00				0,24%		
	EV 6.6.29	Provisión y colocación asientos de H <sup>2</sup> laros	unidad	15,00				0,37%		
EV 6.7		Paisajismo y Riego							0,86%	
	EV 6.7.1	Paisajismo y Vegetación								
	EV 6.7.1.1	Provisión y colocación de forestales	unidad	13,00				0,14%		
	EV 6.7.1.2	Provisión y colocación de arbustivos, floríferas, etc.	m2	29,40				0,22%		
	EV 6.7.1.3	Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	4,24				0,00%		
	EV 5.7.1.5	Ejecución de cancheros para arboles	ml	14,00				0,01%		
	EV 6.7.2	Riego								
	EV 6.7.2.1	Por conexión a red existente								
	EV 6.7.2.1.1	Sistema llave de paso/canilla	unidad	2,00				0,01%		
	EV 6.7.2.1.2	Conexión de cañería	ml	350,00				0,68%		
EV 6.8		Iluminación							2,84%	
	EV 6.8.1	Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos								
	EV 6.8.1.1	Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	63				1,91%		
	EV 6.8.2	Instalación de Tableros								
	EV 6.8.2.1	Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP 1	unidad	1				0,02%		
	EV 6.8.3	Instalación de conductores subterráneos								
	EV 6.8.3.1	Provisión y montaje conductor 2x6mm <sup>2</sup> PE 1x4mm <sup>2</sup> etc	unidad	1				0,05%		
	EV 6.8.4	Columnas metálicas para proyectores								
	EV 6.8.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas y base para proyectores	unidad	21				0,69%		
	EV 6.8.5	Instalaciones de P.A.T o/ Seguridad de las Personas								
	EV 6.8.5.1	Provisión y Montaje de la puesta a tierra c/ columna y cámara de registro de fundición	unidad	22				0,06%		
	EV 6.8.6	Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> , tablero medición y tablero comando	unidad	1				0,11%		
EV 6.10		Cierres perimetrales							2,62%	
	EV 6.10.2	Cierre perimetral tipo Acmafort								
	EV 6.10.2.1	Cierre perimetral tipo Acmafort (cancha cesped sintético)	ml	154,00				1,86%		
	EV 6.10.2.2	Cierre perimetral tipo Acmafort (piscina)	ml	63,00				0,76%		
EV 6.11		Área deportiva							0,01%	
	EV 6.11.5	Equipamiento								
	EV 6.11.5.1	Provisión y colocación red de voleo v postes	unidad	1,00				0,01%		
	EV 6.11.5.2	Provisión y colocación de fajas para cancha de voleo	ml	71,00				0,00%		
	EV 6.11.4	Cancha 2/3 (fútbol)							0,06%	
	EV 6.11.4.1	Pinturas								
	EV 6.11.4.1	Pintura - demarcación de cancha deportiva	m2	39,85				0,02%		
	EV 6.11.5.4	Provisión y colocación de arcos de fútbol 5 v basquet	unidad	1,00				0,04%		
	EV 6.11.5.5	Provisión de redes de arcos de fútbol 5	unidad	1,00				0,00%		
	EV 6.11.5	Equipamiento							0,00%	
	EV 6.11.5.5	Provisión y colocación de redes de arcos de fútbol 11	unidad	1,00				0,00%		
EV 6.13		Pileta Existente							0,78%	
	EV 6.13.1	Limpieza y Restauración de Superficie	ql	1,00				0,36%		
	EV 6.13.2	Hormigones	ql	1,00				0,12%		
	EV 6.13.3	Baranda	ml	11,50				0,04%		
	EV 6.13.4	Pinturas	unidad	616,00				0,26%		
		<b>TOTAL</b>							<b>23,86%</b>	

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
21	EV 7	PLAZA EL RETORNO							
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
EV 7.1		Trabajos preliminares	m2	565,00					
EV 7.2		Demolición, limpieza y recuperación						0,04%	0,04%
EV 7.2.3		Juegos de niños							
EV 7.2.3.3		Restauración y colocación de Juegos Infantiles	unidad	5,00				0,01%	0,01%
EV 7.3		Movimientos de suelo							0,27%
EV 7.3.1		Desmonte y Relleno.	m3	169,50				0,12%	
EV 7.3.2		Compactación y nivelación.	m2	565,00				0,12%	
EV 7.3.3		Retiro de material sobrante	m3	169,50				0,04%	
EV 7.4		Solados							0,36%
EV 7.4.3		Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	70,30				0,03%	
EV 7.4.6		Ejecución contrapiso HPA* e= 12cm terminación llanado	m2	220,70				0,33%	
EV 7.5		Hormigones							0,23%
EV 7.5.1		Cordon de confinamiento	ml	7,00				0,00%	
EV 7.5.6		Doble Cordon de confinamiento	ml	116,00				0,22%	
EV 7.6		Equipamiento urbano							0,35%
EV 7.6.23		Provisión y colocación placa granítica grabada con nombre plaza	unidad	1,00				0,02%	
EV 7.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	2,00				0,06%	
EV 7.6.27		Provisión y colocación de mesa cuadrada de Hº	unidad	3,00				0,08%	
EV 7.6.28		Provisión y colocación de asiento individual Hº	unidad	12,00				0,08%	
EV 7.6.29		Provisión y colocación de asientos Hº laros	unidad	4,00				0,10%	
EV 7.7		Paisajismo y Riego							0,15%
EV 7.7.1		Paisajismo y Vegetación							
EV 7.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	8,00				0,09%	
EV 7.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	24,50				0,02%	
EV 7.7.1.3		Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	3,09				0,00%	
EV 7.7.1.5		Ejecución de canteros para árboles	ml	26,10				0,02%	
EV 7.7.2		Riego							
EV 7.7.2.1		Por conexión a red existente						0,00%	
EV 7.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	1,00				0,00%	
EV 7.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	11,00				0,02%	
EV 7.8		Iluminación							0,41%
EV 7.8.1		Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos							
EV 7.8.1.1		Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	6,00				0,18%	
EV 7.8.2		Instalación de Tableros							
EV 7.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1,00				0,02%	
EV 7.8.3		Instalación de conductores subterráneos							
EV 7.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm <sup>2</sup> PE 1x4mm <sup>2</sup>	unidad	1,00				0,03%	
EV 7.8.4		Columnas metálicas para proyectores							
EV 7.8.4.1		Provisión y montaje de columnas metálicas y base para proyectores	unidad	2,00				0,07%	
EV 7.8.5		Instalaciones de P.A.T. para Seguridad de las Personas							
EV 7.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra para el columna con cámara de registro de fundición	unidad	1,00				0,00%	
EV 7.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna HPA*, tablero medición y tablero comando	unidad	1,00				0,11%	
<b>TOTAL</b>									<b>1,81%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>100%</b>

## LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

### FORMULARIO 2.5 PLANILLA DE COTIZACIÓN

#### LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso **STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB**

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.*

**TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE**

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita  
Ubicación : Ciudad de Mendoza  
PLAZO DE OBRA:  
MONTO DE OBRA: \$  
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT

12 Meses

\$



LOTE 5 : OBRAS COMPLEMENTARIAS									
CAPITULO VI - OBRAS COMPLEMENTARIAS								100.00%	
22	OC1	EJECUCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN E°P° ALTO GODOY						% Incidencia	
Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	Parcial	Sub-total
OC 1.1		OBRA CIVIL							
	OC 1.1.1	Ejecución de obra civil para el sistema de bombeo de agua potable desde Reserva existente en E°P° Alto Godoy.	gl	1.00				7.25%	
OC 1.2		OBRA ELECTROMECÁNICA							
	OC 1.2.1	Ejecución de obra electromecánica de sistema de bombeo de agua potable desde Reserva existente en E°P° Alto Godoy.	gl	1.00				16.14%	
23	OC 2	EJECUCIÓN DE IMPULSION DE AGUA POTABLE							
	OC 2.1	Excavación de zanja para instalación de cañería.	m2	10,622.80				7.59%	
	OC 2.2	Provisión de cañería HFD K7 DN 350mm.	ml	5,442.00				35.98%	
	OC 2.3	Colocación y prueba hidráulica de HFD K7 DN 350mm.	ml	5,390.00				2.93%	
	OC 2.4	Relleno de zanja de 1°.	m2	3,608.20				4.35%	
	OC 2.5	Relleno de zanja de 2°.	m2	6,447.90				3.87%	
	OC 2.6	Ejecución de nudos de cambio de dirección y empalmes a acueductos existentes.	un	15.00				3.81%	
	OC 2.7	Ejecución de cámaras de desague.	un	5.00				1.51%	
	OC 2.8	Ejecución de cámaras de válvulas de aire.	un	5.00				1.75%	
	OC 2.9	Rotura de pavimentos asfáltico.	m2	840.20				0.34%	
	OC 2.10	Reparación de pavimentos asfáltico.	m2	840.20				1.00%	
24	OC 3	CONSTRUCCION DE RESERVA N°2 PARA ALMACENAMIENTO							
	OC 3.1	Ejecución de hormigón de limpieza H8.	m3	11.00				0.12%	
	OC 3.2	Ejecución de hormigón armado estructural H30.	m3	166.38				5.46%	
	OC 3.3	Provisión y ejecución de cubierta interna de H°A° prefabricadas.	m2	227.87				3.20%	
	OC 3.4	Ejecución de impermeabilización interna de la estructura perimetral y pantallas con producto apto para almacenamiento de agua potable.	m2	916.10				1.18%	
	OC 3.5	Ejecución de circuito de by pass.	m	36.00				0.07%	
	OC 3.6	Provisión, instalación y puesta en marcha de sensores de nivel ultrasónico y de boya en reserva.	gl	1.00				0.10%	
	OC 3.7	Ejecución de acondicionamiento del predio.	m2	786.00				0.43%	
25	OC 4	EJECUCION DE NEXO DE VINCULACION ENTRE RESERVA N°2 A CONSTRUIR Y RESERVA EXISTENTE							
	OC 4.1	Ejecución de nexo de vinculación en C° PVC K10 DN 315 mm entre reserva N°2 a construir y Reserva existente.	ml	298.00				1.86%	
26	OC 5	EJECUCION DE EMPALMES SOBRE COLECTORES EXISTENTES							
	OC 5.1	Ejecución de empalme para trasvase de cuencas en Cuenca La Favorita.	gl	1.00				0.16%	
	OC 5.2	Ejecución de empalmes a colectores existentes en Sector Barrio Los Barrancos, Sector 27 de Abril, Sector Barrio 14 de Noviembre y Empalme de Nuevo Colector de Salida del Sistema.	gl	1.00				0.28%	
	OC 5.3	Ejecución de obra de desvinculación de colectores existentes en predio Club U.N.C.org.	gl	1.00				0.13%	
	OC 5.4	Ejecución de empalme para trasvase de colectores en Av. Champagnat.	gl	1.00				0.48%	
<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>	