



Proyecto: Rummy Huasi  
FINANCIAMIENTO BIRF

Construyendo con vos.

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

Av. San Martín 425  
102500 La Calera  
Prov. de Córdoba / Argentina

Ubicación: Ciudad de La Calera  
Provincia: Córdoba

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>C</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>							
<b>C.1</b>	<b>Sistema de Desagües Cloacales</b>							
<b>C.1.1</b>	<b>Cañerías</b>							
C.1.1.1	Excavación, tapado y compactación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	9593,08					
C.1.1.2	Rotura y reposición de pavimento asfáltico existente.	m2	15,45					
C.1.1.3	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm c/cama de arena.	ml	10374,49					
C.1.1.4	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm c/cama de arena.	ml	221,21					
C.1.1.5	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm c/cama de arena.	ml	451,81					
<b>C.1.2</b>	<b>Bocas de Registro</b>							
C.1.2.1	Ejecución de boca de registro h < 2,50 m	U	154					
C.1.2.2	Ejecución de boca de registro h >2,50 m	U	9					
<b>C.1.3</b>	<b>Cámaras de Levante</b>							
C.1.3.1	Ejecución de cámaras de levante.	U	16					
<b>C.1.4</b>	<b>Cruces Especiales</b>							
C.1.4.1	Cruce de ruta	U	1					
C.1.4.2	Cruce de FFCC	U	1					
<b>C.2</b>	<b>Conexiones domiciliarias de cloaca a red</b>							
<b>C.2.1</b>	<b>Conexión cloacal</b>							
C.2.1.1	Ejecución de conexión domiciliar cloacal con cámara de inspección	U	795					
<b>C.3</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>							
<b>C.3.1</b>	<b>Alcantarillas</b>							
C.3.1.1	Excavación, relleno y compactación en terreno de cualquier categoría para alcantarilla	m3	2177,70					
C.3.1.2	Provisión y colocación de caños H° P° de 800 mm para alcantarillas.	ml	24,00					
C.3.1.3	Ejecución de cajones de H° A° de 3 luces (2,00 m x 1,20 m) para alcantarillas	ml	153,00					
C.3.1.4	Ejecución de cabezales de H° A°	m3	57,00					
<b>C.4</b>	<b>Red Vial</b>							
<b>C.4.1</b>	<b>Tareas previas</b>							
C.4.1.1	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	45295,00					
<b>C.4.2</b>	<b>Calzadas</b>							
C.4.2.1	Base granular	m2	45295,00					
C.4.2.2	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	7650,00					
<b>C.5</b>	<b>Red Peatonal</b>							
<b>C.5.1</b>	<b>Vereda</b>							
C.5.1.1	Ejecución de veredas de hormigón alisado (h: 0,10 m x b: 1,50 m)	m2	17367,75					
C.5.1.2	Rampas para discapacitados	U	195					
<b>D</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>							
<b>D.1</b>	<b>Contenedores</b>							
<b>D.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>							
D.1.1.1	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	45					
D.1.1.2	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	712					
<b>D.2</b>	<b>Refugios</b>							
<b>D.2.1</b>	<b>Paradas de colectivos</b>							
D.2.1.1	Ejecución de refugios en paradas de colectivos	U	2					
<b>D.3</b>	<b>Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública</b>							
<b>D.3.1</b>	<b>Arbolado Público</b>							
D.3.1.1	Provisión y plantación árbol con tutor	U	785					
<b>D.4</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>							
<b>D.4.1</b>	<b>Arbolado</b>							
D.4.1.1	Provisión y plantación árbol con tutor	U	339					
<b>D.4.2</b>	<b>Vereda</b>							
D.4.2.1	Ejecución de veredas de hormigón alisado (10 cm)	m2	1182,00					
<b>D.4.3</b>	<b>Bancos</b>							
D.4.3.1	Construcción de bancos de plaza	U	30					
D.4.3.2	Construcción de mesa c/bancos de plaza	U	27					
<b>D.4.4</b>	<b>Alumbrado plaza</b>							
D.4.4.1	Provisión y montaje de Columna c/Farol (h=3,00 m)	U	44					
D.4.4.2	Provisión y colocación de cables subterráneos	ml	300,00					
D.4.4.3	Tablero de Alumbrado Público	U	1					
D.4.4.4	Provisión e instalación de luminarias LED 60	U	44					
<b>D.4.5</b>	<b>Juegos para plaza</b>							
D.4.5.1	Provisión y colocación de juegos para chicos (kit 6 U)	Gl	2					
D.4.5.2	Provisión y colocación de juegos saludables (kit 6 U)	Gl	2					
D.4.5.3	Provisión y colocación de Solados de Goma	m2	114,60					
<b>D.5</b>	<b>Playón Polideportivo</b>							
<b>D.5.1</b>	<b>Ejecución de sub base y base</b>							
D.5.1.1	Preparación de subrasante	m2	700,00					
D.5.1.2	Provisión y ejecución de estabilizado granular	m2	700,00					
<b>D.5.2</b>	<b>Superficie de terminación</b>							
D.5.2.1	Construcción de carpeta de H°A° con terminación (10 cm)	m2	700,00					
<b>D.5.3</b>	<b>Demarcación de canchas</b>							
D.5.3.1	Demarcación de canchas para basquet y voley	Gl	1					
<b>D.5.4</b>	<b>Iluminación</b>							
D.5.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	6					
D.5.4.2	Provisión e instalación de conductor subterráneo	ml	150,00					
D.5.4.3	Provisión e instalación de un tablero de comando	U	1					

