



Proyecto: Obras de Infraestructura: "El Tropezón"

FINANCIAMIENTO BIRF

Barrio TROPEZÓN

Ubicación: Ciudad de Córdoba

Provincia: Córdoba

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBRA EN ESPACIO PÚBLICO

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario Actualizado	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>							
<b>A.1</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>							
<b>A.1.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	635,66					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	635,66					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PEAD 75mm	ml	1059,43					
<b>A.1.2</b>	<b>Válvulas</b>							
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 80 mm, incluye construcción de cámara	U	9					
A.1.2.20	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	1					
A.1.2.30	Prov. y coloc. Piezas especiales. Empalmes redes existentes	U	8					
<b>A.1.3</b>	<b>Hidrantes</b>							
A.1.3.10	Prov. y coloc. hidrante 80 mm, incluye construcción de cámara	U	6					
<b>A.2</b>	<b>Conexiones domiciliarias de agua a red</b>							
<b>A.2.1</b>	<b>Conexión de agua</b>							
A.2.1.10	Demolición de pavimento y extracción de escombros	m2	42,00					
A.2.1.20	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	110					
A.2.1.30	Provisión y colocación de medidor.	U	110					
A.2.1.40	Revisión y reparación de cañerías existentes de agua	ml	75,00					
A.2.1.50	Reposición de pavimento asfáltico	m2	42,00					
<b>A.3</b>	<b>Sistema de Desagües Cloacales</b>							
<b>A.3.1</b>	<b>Cañerías</b>							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1155,18					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	1155,18					
A.3.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	962,65					
A.3.1.40	Cama de asiento de arena	m3	105,89					
<b>A.3.2</b>	<b>Boca de Registro</b>							
A.3.2.10	Ejecución Boca de Registro en calzada h. menor 2,5 m	U	14					
<b>A.4</b>	<b>Conexiones domiciliarias de cloaca a red</b>							
<b>A.4.1</b>	<b>Conexión cloacal</b>							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	106					
<b>A.5</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>							
<b>A.5.1</b>	<b>Cordón cuneta</b>							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	ml	1955,17					
<b>A.5.2</b>	<b>Badenes y Bocacalles</b>							
A.5.2.10	Ejecución de Badenes y Bocacalles de hormigón	m2	3462,69					
<b>A.6</b>	<b>Red Vial</b>							
<b>A.6.1</b>	<b>Tareas previas</b>							
A.6.1.10	Desmonte	m3	8255,93					
A.6.1.20	Terraplen	m3	61,09					
A.6.1.30	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	13152,91					
A.6.1.40	Compactación de sub base granular	m2	13152,91					
<b>A.6.2</b>	<b>Calzadas</b>							
A.6.2.10	Base granular	m2	9063,89					
A.6.2.20	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	9063,89					
<b>A.7</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>							
<b>A.7.1</b>	<b>Red Eléctrica de Media Tensión (13,2 kV)</b>							
A.7.1.10	Tendido de LAMT con conductor A/Al 50	ml	210,00					
A.7.1.20	Plataforma E414 (conjunto completo c/retención)	U	2					
A.7.1.30	Transformador 160 kVA	U	2					
<b>A.7.2</b>	<b>Red Eléctrica de Baja Tensión (línea preensamblada)</b>							
A.7.2.10	Conductor Preensamblado A/Al 3x50+50	ml	2151,00					
A.7.2.20	Poste Madera 10R600	U	35					
A.7.2.30	Columna HP 8R900	U	42					
A.7.2.40	Columna HP 8R700	U	6					
A.7.2.50	Columna HP 8R1700	U	1					
A.7.2.60	Columna HP 8R2000	U	1					
A.7.2.70	Columna HP 8R2650	U	1					
A.7.2.80	Columna HP 8R1200	U	1					
A.7.2.90	Hormigón p/fundaciones	m3	81,14					
A.7.2.100	Caja j24	U	2					
A.7.2.110	Caja j23	U	8					
A.7.2.120	Conjunto Suspensión p/preensamblado (mensula + pinza)	U	45					
A.7.2.130	Conjunto Retención p/preensamblado (mensula + pinza)	U	72					
A.7.2.140	Conector p/bajada c/fusible	U	113					
<b>A.7.3</b>	<b>Alumbrado Público</b>							
A.7.3.10	Tablero de comando de AP	U	2					
A.7.3.20	Conductor hilo piloto AP 1x50	ml	113,00					
A.7.3.30	Brazo alumbrado	U	30					
A.7.3.40	Artefacto de iluminación con lámpara LED 140 W	U	20					
A.7.3.50	Artefacto de iluminación con lámpara LED 215 W	U	10					
<b>A.8</b>	<b>Conexión Domiciliar de electricidad a red</b>							
<b>A.8.1</b>	<b>Conexión eléctrica</b>							
A.8.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	113					
A.8.1.20	Conexión domiciliar a la red	U	113					
<b>A.9</b>	<b>Red Peatonal</b>							
<b>A.9.1</b>	<b>Vereda</b>							
A.9.1.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	2341,68					
A.9.1.20	Cordón de borde	ml	2341,68					
A.9.1.30	Rampas para discapacitados	U	48					

