

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN ^[1]

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Código Step AR - MININTERIOR - 142607 - CW - RFQ - Proyecto Integral Asentamiento Papa Francisco.

A: UEP del Programa Integral de Hábitat y Vivienda, Catamarca, República Argentina, [día y mes] de 2020.

A OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
A.1.1	Cañerías de distribución						
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	2.065,72				
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	2.065,72				
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	1.267,92				
A.1.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m	1.229,70				
A.1.2	Válvulas						
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	12,00				
A.1.2.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U	4,00				
A.1.2.20	Prov. y coloc. Válvula de limpieza, incluye construcción de cámara	U	1,00				
A.1.3	Hidrantes						
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	5,00				
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red						
A.2.1	Conexión de agua						
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	233,00				
A.2.1.20	Provisión y colocación de medidor.	U	233,00				
A.3	Sistema de Desagües Cloacales						
A.3.1	Cañerías						
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1.758,18				
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1.758,18				
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	1.902,79				
A.3.2	Bocas de Registro						
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	102,00				
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	18,00				
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red						
A.4.1	Conexión cloacal						
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	232,00				
A.5	Sistema de Desagües Pluviales						
A.5.1	Cordón cuneta						
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	3.353,20				
A.5.2	Badén						
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	730,20				
A.6	Red Vial						
A.6.1	Tareas previas						
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subsolante	m2	12.712,50				
A.6.2	Calzadas						
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	12.712,50				
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público						
A.9.1	Estructura de sostén						
A.9.1.60	Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente BRAZO NEU250-STRAND	U	72,00				
A.9.4	Luminarias						
A.9.4.31	Provisión y colocación de luminarias LED 120W	U	72,00				
A.13	Red Peatonal						
A.13.2	Vereda						
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	6.473,60				
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	72,00				

Nota: "Todos los Cómputos son Indicativos y podrán Reemplazarse por los considerados por el Licitante".

C		OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
C.1	Contenedores					
C.1.1	Contenedores de residuos					
C.1.1.10	Prov y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	252,00			
C.2	Señalética urbana					
C.2.1	Nomencladores urbanos					
C.2.1.10	Prov y coloc. de indicadores de calles	U	20,00			
C.2.1.11	Prov y coloc. de indicadores de parada de colectivo	U	2,00			
C.2.1.12	Prov y coloc. de número domiciliario	U	252,00			
C.4	Refugios					
C.4.1	Paradas de colectivos					
C.4.1.10	Ejecución de refugios en paradas de colectivos	U	2,00			
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública					
C.5.1	Arbolado Público					
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	296,00			
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques					
C.6.1	Arbolado					
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor (5 Jacarandá y 5 Pazufa de Vaca)	U	10,00			
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto					
C.6.1.20.1	Provisión y plantación arbusto (pennisetum)	U	20,00			
C.6.1.20.2	Provisión y plantación arbusto (trepadora)	U	26,00			
C.6.2	Coberturas verdes					
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	775,75			
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped (cuidado y mantenimiento hasta segundo corte)	m2	775,75			
C.6.3	Vereda					
C.6.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado					
C.6.3.10.1	Piso Hexagonales HPA ² allanado mecánicamente sector juegos de salud y peqolado	m3	12,70			
C.6.3.10.2	Piso Hexagonales HPA ² allanado mecánicamente sector caminería	m3	25,80			
C.6.3.20	Ejecución de contrapiso de hormigón (sobre terreno natural h=10cm)	m2	525,60			
C.6.3.40	Ejecución de cordón de HP de borde según plano	ml	87,00			
C.6.3.50	Provisión y colocación de baldosas					
C.6.3.50.1	Ejecución de piso de baldosas losetas Hexagonales	m2	525,60			
C.6.3.50.2	Ejecución de piso de Goma (Caucho) para exterior 50x50x5cm encastrables sector juego niños	m2	105,70			
C.6.5	Bancos					
C.6.5.20	Mesas y asientos de HPA²					
C.6.5.20.1	Construcción de canteros bancos de HPA ² visto	m3	5,00			
C.6.5.20.2	Construcción Muro asiento de HPA ² visto según planos	m3	14,00			
C.6.6	Alumbrado plaza					
C.6.6.10	Provisión y montaje de faroles completos (100w led con faste y 2 brazos de 9 metros y 6 metros de altura)	U	7,00			
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos y Tablero de Comando y protección	U	2,00			
C.6.7	Juegos para plaza					
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos					
C.6.7.10.1	Provisión y colocación de juegos para chicos (según plano)	U	9,00			
C.6.7.10.2	Provisión y colocación de juegos de la salud (según plano)	U	8,00			
C.6.9	Varios					
C.6.9.10	Red agua potable con 4 canilla de señcos	U	1,00			
C.6.9.20	Mampostería medianera (incluye fundación, estructura, revoques y pintura) h=2,30m	m2	352,00			
C.6.9.30	Cierre baranda de caño 3" h= 1,20m en sector juegos con piso de goma (según plano)	ml	19,50			
C.6.9.40	Pergola metálica (tubo estructural 100x100x1,6mm) incluye pintura	Gl	1,00			
C.7	Playón Polideportivo					
C.7.1	Ejecución de sub base y base					
C.7.1.10	Excavación y compactación de subrasante	m2	271,25			
C.7.4	Superficie de terminación					
C.7.4.10	Ejecución de Piso de HPA ² con terminación mecánica	m3	27,13			
C.7.5	Demarcación de canchas					
C.7.5.10	Demarcación de canchas para basquet y voley	Gl	1,00			
C.7.6	Iluminación					
C.7.6.10	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	4,00			
C.7.6.20	Provisión e instalación de conductor aéreo	m	57,50			
C.7.6.21	Provisión e instalación de conductor subterráneo	m	57,60			
C.7.6.40	Provisión y colocación de Luminarias (Proyector Reflector Led de Alta Potencia 150 w. Exterior)	U	4,00			
C.7.7	Accesorios y cerco					
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos de papi-fútbol	Gl	1,00			
C.7.7.20	Provisión de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red	Gl	1,00			
C.7.7.30	Provisión y colocación de 2 aros fijos de básquet	Gl	1,00			
C.7.7.40	Provisión y colocación de canilla de agua (con conex) en murete	U	1,00			
C.7.7.50	Provisión y colocación de cerco perimetral y puertas acceso h=3.00m	ml	73,00			

Nota: "Todos los Cómputos son Indicativos y podrán Reemplazarse por los considerados por el Licitante".

E	OBRAS DE MITIGACION					
E.10	Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados (Canal obturado y desactivado)					
E.10.1	Terraplenes					
E.10.1.10	Ejecución Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación especial	m3	1.893,00			
E.11	Saneamiento de Pozos Ciegos					
E.11.1	Saneamiento de pozos					
E.11.1.10	Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos	U	2,00			
G	OBRA DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA - CONEXIONES INTRALOTE					
G.1	Abastecimiento de agua					
G.1.1	Conexión de agua Intralote					
G.1.1.30	Provisión y colocación de cañería de alimentación y distribución	U	232,00			
G.2	Conexión cloacal a red					
G.2.1	Conexión cloacal Intralote					
G.2.1.10	Camara de Inspección	U	233,00			
G.5	Núcleo Humedo Accesible Discapacitado (2 unidades)					
G.5.15	Núcleos Húmedos Discapacitados (baño y lavadero)					
G.5.15.1	Trabajos preliminares					
G.5.15.1.1	Limpieza y Nivelación del Terreno.	m2	82,74			
G.5.15.2	Movimiento de suelos					
G.5.15.2.1	Excavación, Nivelación y compactación	m3	12,48			
G.5.15.3	Estructura resistente					
G.5.15.3.1	Plates de HPA ²	m3	9,28			
G.5.15.3.2	HPA ² p/E.H.L, E.H.S., E.V., Dintel, Enmarcado de Aberturas Ø8 estib. Ø6 c/20	m3	3,01			
G.5.15.3.3	HPA ² para Losa Ceramica con viguetas pretensadas	m2	19,50			
G.5.15.3.4	Canal Sanitario	m3	2,16			
G.5.15.3.5	Base de Tanque de Reserva	m3	0,20			
G.5.15.4	Capas aisladora					
G.5.15.4.1	Capa Aisladora horizontal	m2	4,98			
G.5.15.5	Mamotería					
G.5.15.5.2	De Elevación de Bloques Cerám. - tubo vert - 18x18x33cm incluye mampostería de fundación tanque y parapeto	m2	88,98			
G.5.15.6	Revoques					
G.5.15.6.1	Exterior. Grueso Fratazado y Fino y previo azotado	m2	124,28			
G.5.15.6.2	Revoque interior grueso y fino a la cal	m2	21,58			
G.5.15.6.3	Revoque grueso y fino en Cielomaso previo azotado	m2	14,80			
G.5.15.6.4	Revoque bajo revestimiento	m2	29,40			
G.5.15.7	Cubierta de techos					
G.5.15.7.1	Cubierta Completa con terminación en membrana en pasta color a definir	m2	14,70			
G.5.15.8	Contrapias					
G.5.15.8.4	Carpeta Cementicia sobre plates de HPA ² interior	m2	14,80			
G.5.15.9	Solados					
G.5.15.9.2	Solado interior de Ceramico de 0,20x0,20m Incluye lavadero	m2	14,80			
G.5.15.10	Zócalos					
G.5.15.10.1	Zócalo Exterior cementicio h=0,30h	m	20,60			
G.5.15.11	Revestimientos					
G.5.15.11.1	Interior. Ceramico Color Blanco 20x 20 cm. En baño y lavadero	m2	29,40			
G.5.15.12	Pinturas					
G.5.15.12.1	Latex exterior sobre revoque fino	m2	124,28			
G.5.15.12.2	Latex interior sobre revoques incluye cielomaso	m2	36,36			
G.5.15.12.3	Pintura en carpintería metálica	m2	4,42			
G.5.15.13	Carpintería					
G.5.15.13.1	Puerta de Ingreso de Chapa B.W.G. Nº 18 - 1,00 x 2,05 m abrir hacia fuera ver plano	Un.	2,00			
G.5.15.13.1	Ventiluz baño	Un.	2,00			
G.5.15.13.1	Colocación de Aberturas	Gl	4,00			
G.5.15.14	Instalación eléctrica					
G.5.15.14.1	Instalación Eléctrica completa. Ver plano	Gl	2,00			
G.5.15.15	Vidrios					
G.5.15.15.1	Vidrio transparente de 4mm. de espesor.	m2	0,42			
G.5.15.16	Desagues cloacales					
G.5.15.16.1	Instalación básica sanitaria con pozo absorbente	Gl	2,00			
G.5.15.17	Instalación de agua, caliente y fria					
G.5.15.17.1	Instalación de Agua Fría y Caliente tanque de 400lt	Gl	2,00			
G.5.15.18	Artefactos, bronceñas y accesorios					
G.5.15.18.1	Provisión y colocación de artefactos, Accesorios completos, según corresponda.	Un.	2,00			
G.5.15.21	Varios					
G.5.15.21.1	Gérgola para Desagüe Pluvial.	Un.	2,00			
G.5.15.19	Limpieza de obra					
G.5.15.19.1	Limpieza gral del sitio de la obra, carga y transporte.	m2	82,74			

Nota: "Todos los Cómputos son Indicativos y podrán Reemplazarse por los considerados por el Licitante".