

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN⁴

OBRA: BIRF-8712-AR-NQN-"La Familia" Bº Belgrano
 NEUQUEN CAPITAL

Referencia: **Licitación Pública Nacional N°** Proceso **STEP: "AR-MININTERIOR-201346-CW-RFB"** [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente]

A: UPEFE, [día y mes] de 20...

BIRF 8712 AR-NQN SECTOR "LA FAMILIA" Bº BELGRANO								
Planilla de Cotización								
Item	Descripción	U.	Carit.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Item	% Item s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							ene-2021
A.1.1	Tareas Preliminares							
A.1.1.10	Cartel de Obra	U		1,00				
A.1.2	Cañerías de distribución							
A.1.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3		3500,95				(*)
A.1.2.12	Tapado y compactación de zanja	m3		3500,95				(*)
A.1.2.14	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m		2017,91				
A.1.2.16	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m		1394,41				
A.1.3	Valvulas							
A.1.3.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U		15,00				
A.1.3.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U		10,00				
A.1.4	Hidrantes							
A.1.4.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U		21,00				
A.1.4.12	Prov. y coloc. hidrante 90 mm, incluye construcción de cámara	U						
A.1.5	Accesorios							
A.1.5.10	Prov. y colocac. ramal tee PVC Ø110	U		17,00				
A.1.5.11	Prov. y colocac. ramal tee PVC Ø110 x 75mm	U		4,00				
A.1.5.12	Prov. y colocac. ramal tee PVC Ø75	U		3,00				
A.1.5.13	Prov. y colocac. ramal cruz PVC Ø110	U		17,00				\$ -
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Conexión a red completa Ø1/2" de ac. reglamentación EPAS	U		281,00				
A.2.1.20	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U		281,00				
A.2.1.30	Provisión y colocación de medidor magnético de ac. reglamentación EPAS con gabinete de hormigón premoldeado incluido	U		281,00				\$ -
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.2	Cañerías							
A.3.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3		4860,68				(*)
A.3.2.12	Tapado y compactación de zanja.	m3		4860,68				(*)
A.3.2.14	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m		2825,98				
A.3.2.16	Rotura y reparación de veredas	m2		488,44				
A.3.3	Bocas de Registro							
A.3.3.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3		30,61				
A.3.3.13	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U		18,00				
A.3.3.14	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U		6,00				\$ -
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal c/cámara intralote	U		280,00				\$ -

⁴ Todos los cálculos son indicativos y podrán reemplazarse por los considerados por el Licitante

A.5	Sistema de Desagües Pluviales						
A.5.1	Cordón cuneta						
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	675,90				
A.5.2	Badén						
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	668,88				
A.5.3	Alcantarillas						
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	381,24				
A.5.3.40	Construcción de alcantarillas de H'A'	m3	254,52				
A.5.3.50	Ejecución de rejas ancho 0,30 para alcantarilla	m	1414,02			\$	-
A.6	Red Vial						
A.6.1.11	Enrasado de calles e=0,35m	m3	4022,00				
A.6.1.12	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	11493,70				
A.6.2	Calzadas						
A.6.2.40	Subbase granular	m2	11493,70				
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	2922,70				
A.6.2.90	Pavimento articulado incluye cama de arena	m2	8571,00			\$	-
A.11	Red de Gas Natural						
A.11.1	Tareas Preliminares						
A.11.1.10	Cartel de Obra	U	1,00				
A.11.2	Excavaciones						
A.11.12	Excavaciones y relleno de zanja: comprende la provisión de mano de obra y equipos para la excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, el perfilado del fondo, el relleno, la compactación y el retro o el desparamo del material sobrante.	U	1265,25				
A.11.3	Cañerías de distribución						
A.11.3.10	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	1400,00				
A.11.3.11	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m					
A.11.3.12	Provisión y colocación cañerías 90 mm	m	2800,00				
A.11.4	Piezas especiales y Empalmes						
A.11.4.10	Provisión y colocación de cupla electrofusión PE Ø 90 mm	u	3				
A.11.4.11	Provisión y colocación de cupla electrofusión PE Ø 63 mm	u	4,00				
A.11.4.12	Tee PE Ø 90 mm (servicio de alto Volumen)	u	2,00				
A.11.4.13	By Pass Ø 90 x 63 mm	u	3,00				
A.11.5	Servicios Domiciliarios						
A.11.5.10	Provisión de mano de obra y materiales cañería PE Ø 25 mm Servicio de lave corte total diametro 25mm	u	280				
A.11.5.11	Provisión de mano de obra y materiales Nicho de gas con cemento Aliviado	u	280				
A.11.6	Nexo de Conexión						
A.11.2.10	Cañería de polietileno a instalar de acuerdo a diametro y nexo de acuerdo a camuzzi gas del sur	u	1,00			\$	-
A.13	Red Peatonal						
A.13.2	Tratamiento base						
A.13.2.10	Base de suelo enriquecido	m2	3521,33				
A.13.3	Vereda						
A.13.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	4394,93				
A.13.3.10	Provisión y colocación baldosas vainilla para disc.visuales	m2	3203,18				
A.13.3.15	Rampas para discapacitados	U	84,00				
A.13.3.16	Provisión y colocación de bolardos acero estériles	U	550,00				
A.13.3.17	Losa de H'A' de acceso a lotes	m2	1.383,20			\$	-

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Item	% Item s/Rubro	\$ Rubro
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.1	Equipamiento Comunitario							
C.1.1	Contenedores de residuos domiciliarios	U	280,00					
C.1.2	Contenedores de residuos espacio lineal	U	5,00					\$ -
C.2	Señalética urbana							
C.2.1	Nomencladores urbanos							
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	12,00					\$ -
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública							
C.5.1	Tareas previas							
C.5.1.10	Cartel de Obra	U	1,00					
C.5.2	Arbolado Público							
C.5.2.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	5,00					
C.5.2.20	Provisión y plantación arbusto	U	5,00					
C.5.3.30	Riego	Gl	1,00					
C.5.1.40	Mantenimiento	Gl	1,00					
C.6	Coberturas verdes							
C.6.1.10	Preparación del suelo	m2	74,16					
C.6.1.20	Implantación o sembrado de césped	m2	74,16					
C.6.1.30	Riego	Gl	1,00					
C.6.1.40	Mantenimiento	m2	1,00					
C.6.2	Vereda							
C.6.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón estampado	m2	139,34					
C.6.2.20	Rampas para discapacitados	U	2,00					
C.6.2.30	Provisión y colocación de bolardos acero esféricos	U	48,00					
C.6.3	Bancos							
C.6.3.10	Construcción de bancos de plaza Tipo 1	U	3,00					
C.6.3.20	Construcción de bancos de plaza Tipo 2	U	5,00					
C.6.4	Alumbrado plaza							
C.6.4.10	Provisión y montaje de farolas completas instalación incluida	U	3,00					
C.6.4.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	3,00					\$ -
TOTAL							0,00%	\$ -

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.