



Planilla de Cotización

Obra Congreso - Progreso II - Lote I

Lotes a intervenir 324

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

| Item | Descripción | Und. | Totales | \$ Unitario | \$ Subítem | Total | % ítem s/Rubro | \$ Rubro |
|---|---|------|----------|-------------|------------|-------|----------------|----------|
| A. OBRAS ESPECÍFICAS | | | | | | \$ - | | 0,00% |
| A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red B° Progreso | | | | | | \$ - | | |
| A.2.1 Conexión de agua | | | | | | | | |
| A.2.1.10 | Ejecución de conexión dom. de agua 1/2" (con kit de Medición). Incl. cablete con Llp Ø 19 mm y cañilla de serv. | u | 1,00 | | \$ - | | | |
| A.4 Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red B° Progreso | | | | | | \$ - | | |
| A.4.1 Conexión cloacal | | | | | | | | |
| A.4.1.10 | Ejecución de conexión domiciliar cloacal de Red a Línea Municipal | u | 9,00 | | \$ - | | | |
| A.5 Sistema de Desagües Pluviales B° Congreso, B° Progreso, B° Km 11 y Calle Pichincha costado ESTE | | | | | | \$ - | | |
| A.5.1 Cordón Banquina | | | | | | | | |
| A.5.1.10 | Ejecución banquina (H° 350 Kg) | m | 5.653,00 | | \$ - | | | |
| A.5.1.12 | Ejecución cordón H° A° (H° 350 Kg) | m | 4.765,00 | | \$ - | | | |
| A.5.2 Cuneta | | | | | | | | |
| A.5.2.10 | Excavación, perfilado de cunetas | m³ | 2.668,40 | | \$ - | | | |
| A.5.2.60 | Cuneta 80x70 (H° 250 Kg esp=0,10) Sección T. Talva | m | 4.765,00 | | \$ - | | | |
| A.5.3 Alcantarillas | | | | | | | | |
| A.5.3.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | m³ | 62,08 | | \$ - | | | |
| A.5.3.30 | Construcción de alcantarillas de H° A° | m | 97,00 | | \$ - | | | |
| A.5.3.40 | Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m) | u | 5,00 | | \$ - | | | |
| A.6. Red Vial B° Congreso: Asfalto de Calle Acceso 3, Calle Acceso 5 y Calle Congreso desde Calle Acceso 5 hasta empalme asfalto existente | | | | | | \$ - | | |
| A.6.1 Tareas previas | | | | | | | | |
| A.6.1.10 | Excavación y perfilado de calle | m³ | 3.850,00 | | \$ - | | | |
| A.6.1.11 | Retiro de material sobrante | m³ | 5.390,00 | | \$ - | | | |
| A.6.1.20 | Preparación de terreno. Compactación de subrasante | m² | 4.950,00 | | \$ - | | | |
| A.6.1.21 | Base estabilizada (e=0,15cm) | m² | 4.950,00 | | \$ - | | | |
| A.6.2 Calzadas | | | | | | | | |
| A.6.2.102 | Carpetas asfálticas 0,05 m (incluye base e imprimación) | m² | 4.950,00 | | \$ - | | | |
| A.11 Red de Gas Natural B° Progreso | | | | | | \$ - | | |
| A.11.1 Cañerías de distribución | | | | | | | | |
| A.11.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría (Manual) y retiro de material sobrante | m³ | 584,40 | | \$ - | | | |
| A.11.1.11 | Tapado y compactación de zanja. | m³ | 584,40 | | \$ - | | | |
| A.11.2.12 | Provisión y colocación cañerías poliet. 50mm | m | 270,00 | | \$ - | | | |
| A.11.2.13 | Provisión y colocación cañerías poliet. 90 mm | m | 1.461,00 | | \$ - | | | |
| A.12 Conexiones domiciliarias B° Progreso | | | | | | \$ - | | |
| A.12.1 Conexión de gas | | | | | | | | |
| A.12.1.10 | Conexión domiciliar de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios | u | 90,00 | | \$ - | | | |
| A.13 Red Peatonal B° Congreso, B° Progreso, B° Km 11, Frente Escuela hasta Bandera de los Andes | | | | | | \$ - | | |
| A.13.2 Veredas | | | | | | | | |
| A.13.2.10 | Ejec. de Contrapiso de hormigón fratrasado e=10cm ancho 1,50m según plano | m² | 6.436,50 | | \$ - | | | |
| A.13.2.11 | Ejec. de Contrapiso de hormigón fratrasado e=10cm ancho 2,00 reforzada según plano | m² | 165,87 | | \$ - | | | |
| A.13.3 Puentes | | | | | | | | |
| A.13.3.11 | Puentes peatonales | u | 298,00 | | \$ - | | | |
| A.13.3.12 | Puentes vehiculares (3,00 x 1,20) | u | 52,00 | | \$ - | | | |
| A.13.4 Carrieminto de Cercos | | | | | | | | |
| A.13.4.10 | Carrieminto de Cercos (Incluye remoción cercos existentes) | m | 250,00 | | \$ - | | | |
| A.13.5 Esquinas | | | | | | | | |
| A.13.5.11 | Losas ochavas c/ rampas para discapacitados | u | 4,00 | | \$ - | | | |
| C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | | \$ - | | 0,00% |
| C.1 Contenedores | | | | | | \$ - | | |
| C.1.1 Cestos de residuos domiciliarios | | | | | | | | |
| C.1.1.10 | Prov. y colocación de cestos domiciliarios de residuos | u | 150,00 | | \$ - | | | |
| C.2 Señalética urbana | | | | | | \$ - | | |
| C.2.1 Nomencladores urbanos | | | | | | | | |
| C.2.1.10 | Prov. y coloc. de indicadores de calles | u | 25,00 | | \$ - | | | |
| C.4 Refugios | | | | | | \$ - | | |
| C.4.1 Paradas de colectivos | | | | | | | | |
| C.4.1.10 | Ejecución de refugios para paradas de colectivos (2,60x1,70) | u | 6,00 | | \$ - | | | |
| C.5 Arbolado Público | | | | | | \$ - | | |
| C.5.1 Arbolado | | | | | | | | |
| C.5.1.10 | Provisión y plantación árbol con tutor | u | 246,00 | | \$ - | | | |
| C.5.1.20 | Eradicación y forestación de arbolado público | u | 100,00 | | \$ - | | | |
| C.5.1.30 | Nicho para árbol | u | 346,00 | | \$ - | | | |

| C.7 Playón Deportivo B° Congreso | | | | | | \$ | - | | |
|--|--|----|--------|--|----|----|---|-------|-------|
| C.7.1 Tareas Preliminares | | | | | | | | | |
| C.7.1.10 | Limpieza de Terreno | m² | 550,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.1.20 | Relleno | m² | 550,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.1.30 | Preparación, nivelación y Replanteo | m² | 550,00 | | \$ | - | | | |
| Herbicida y manto hidrófugo | | | | | | | | | |
| C.7.2.10 | Tratamiento con herbicida (Cloruro de Potasio o Glifosato) | m³ | 69,30 | | \$ | - | | | |
| C.7.2.20 | Manto Hidrófugo polietileno | m² | 550,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.3 Ejecución de base | | | | | | | | | |
| C.7.3.10 | Base estabilizada (e=0,12cm) | m³ | 69,30 | | \$ | - | | | |
| C.7.3.20 | Subbase compactada | m² | 550,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.4 Paquete estructural | | | | | | | | | |
| C.7.4.10 | Carpete de hormigón armado (e=0,12cm) y viga perimetral | m² | 69,30 | | \$ | - | | | |
| C.7.4.20 | Pasadores en juntas 0,60cm c/ 50cm (barras lisas Ø 12) | u | 240,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.4.30 | Pasadores cabeceras 0,50cm c/ 30cm (barras lisas Ø 16) | u | 330,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.4.40 | Burlete goma y sellador | m | 370,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.5 Superficie de terminación | | | | | | | | | |
| C.7.5.10 | Construcción de carpeta de H° A° con terminación | m² | 550,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.6 Demarcación de canchas | | | | | | | | | |
| C.7.6.10 | Demarcación de canchas para básquet y voley | gl | 1,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.7 Iluminación | | | | | | | | | |
| C.7.7.10 | Estructura de sostén (Bases de hormigón) | m | 2,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.7.20 | Columna metálica con soporte para luminaria h=8m con puesta a tierra | u | 4,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.7.30 | Instalación eléctrica | gl | 1,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.7.40 | Tablero | u | 1,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.7.50 | Provisión e instalación de luminarias LED equivalentes a 150 W de SAP (120 W en ILED) luz fría | u | 8,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.8 Accesorios y cerco | | | | | | | | | |
| C.7.8.10 | Provisión de 2 Jirafa Básquet c/aro y tablero | gl | 1,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.8.20 | Provisión de 2 columnas extraíbles de voley con su respectiva red | gl | 1,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.8.40 | Provisión de 2 Arco transparente y plegable de handbol+red | gl | 1,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.8.50 | Refaccion Cierre perimetral Acmaford existente | m | 97,95 | | \$ | - | | | |
| C.7.8.60 | Puerta de acceso 1,20m en Acmaford | u | 1,00 | | \$ | - | | | |
| C.7.8.70 | Red de seguridad h=6m con estructura metálica | m | 20,00 | | \$ | - | | | |
| E OBRAS DE MITIGACION | | | | | | \$ | - | | 0,00% |
| E.1 Saneamiento de Pozos B° Congreso y B° Progreso | | | | | | \$ | - | | |
| E.2.1.20 | Cegado de Pozo Séptico (diez metros de profundidad) | u | 78,00 | | \$ | - | | | |
| E.2 Soterramiento de Línea de Media Tensión Calle Congreso y Calle Pichincha hasta Calle Bandera de Los Andes | | | | | | \$ | - | | |
| E.2.1.10 | Soterramiento de Línea de Media Tensión | gl | 1,00 | | \$ | - | | | |
| G OBRAS PRIVADAS | | | | | | \$ | - | | 0,00% |
| G.2 Conexiones Intra lote a Red de Cloaca existente | | | | | | \$ | - | | |
| G.2.10 | Conexión a Red intra lote completa | u | 53,00 | | \$ | - | | | |
| G.5 Nucleos Húmedos | | | | | | \$ | - | | |
| G.5.14 | Núcleo Húmedo completo con conexión a red | u | 20,00 | | \$ | - | | | |
| G.5.15 | Núcleo Húmedo completo con conexión a red para Discapacitados | u | 6,00 | | \$ | - | | | |
| G.6 Desagües Pluviales Domiciliarios B° Congreso, B° Progreso y B° Km 11 | | | | | | \$ | - | | |
| G.6.10 | Const. de B.A. 20x20, reja bronce, incluye 4m cañería de PVC 110 | u | 276,00 | | \$ | - | | | |
| SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION | | | | | | \$ | - | 0,00% | 0,00% |