



Planilla de Cotización

Obra Congreso - Progreso II - Lote II

Lotes a intervenir 157

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Item	Descripción	Und.	Totales	\$ Unitario	\$ Subitem	Total	% Item s/Rubro	\$ Rubro
A. OBRAS ESPECIFICAS						\$ -		0,00%
A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable B° Santa Marta						\$ -		
A.1.1. Cañerías de distribución								
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	87,12		\$ -			
A.1.1.20	Relleno 1° etapa	m ³	26,14		\$ -			
A.1.1.21	Relleno 2° etapa	m ³	60,98		\$ -			
A.1.1.22	Retiro material sobrante	m ³	26,14		\$ -			
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	121,00		\$ -			
A.1.2. Valvulas								
A.1.2.12	Provisión y colocación V.E. 80 mm. Incluye construcción de cámara	u	1,00		\$ -			
A.1.2.20	Provisión y colocación V. de limpieza incluye construcción de cámara	u	1,00		\$ -			
A.1.3. Hidrantes								
A.1.3.12	Provisión y colocación hidrante 90 mm. Incluye construcción de cámara	u	1,00		\$ -			
A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red B° Santa Marta, B° 11 de Septiembre y Calle Congreso Costado Sur						\$ -		
A.2.1. Conexión de agua								
A.2.1.10	Ejecución de conexión dom. de agua 1/2" (con kit de Medición). Incl. cabalete con LLP Ø 19 mm y canilla de serv.	u	91,00		\$ -			
A.3. Sistema de Desagües Cloacales						\$ -		
A.3.1. Red Cloacal B° Santa Marta								
A.3.1.1. Cañerías								
A.3.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	144,94		\$ -			
A.3.1.1.20	Relleno 1° etapa	m ³	43,48		\$ -			
A.3.1.1.21	Relleno 2° etapa	m ³	101,46		\$ -			
A.3.1.1.22	Retiro material sobrante	m ³	43,48		\$ -			
A.3.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m	24,42		\$ -			
A.3.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	96,36		\$ -			
A.3.1.2. Bocas de Registro								
A.3.1.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m incluyendo excavación	u	1,00		\$ -			
A.3.1.3. Empalmes								
A.3.1.3.10	Empalmes a cañería existente	u	1,00		\$ -			
A.4. Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red B° Santa Marta y Calle Congreso Costado SUR						\$ -		
A.4.1. Conexión cloacal								
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal de Red a Línea Municipal	u	48,00		\$ -			
A.5. Sistema de Desagües Pluviales B° 11 de Septiembre, B° Santa Marta, Calle Bonfanti y Calle Congreso Costado SUR						\$ -		
A.5.1. Cordón Banquina								
A.5.1.10	Ejecución banquina (H° 350 Kg)	m	3.874,94		\$ -			
A.5.1.12	Ejecución cordón H° A° (H° 350 Kg)	m	4.249,94		\$ -			
A.5.2. Cuneta								
A.5.2.10	Excavación, perfilado de cunetas	m ³	6.989,54		\$ -			
A.5.2.40	Cuneta 80x70 (H° 250 Kg esp=0,10) Sección T. Tolva	m	3.874,94		\$ -			
A.5.2.61	Revestimiento Canal sobre Calle Elpidio Gonzalez, entre Calles Bonfanti y Barcelona	m	172,00		\$ -			
A.5.3. Alcantarillas								
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	321,92		\$ -			
A.5.3.30	Construcción de alcantarillas de H° A°	m	419,00		\$ -			
A.5.3.40	Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m)	u	20,00		\$ -			
A.6. Red Vial Pavimento intertrabado pasajes B° Santa Marta						\$ -		
A.6.1. Tareas previas								
A.6.1.10	Excavación y perfilado de pasajes	m ³	135,00		\$ -			
A.6.1.11	Retiro de material sobrante en pasajes	m ³	185,79		\$ -			
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante de pasajes	m ²	663,52		\$ -			
A.6.1.21	Base estabilizada (e=0,20cm)	m ²	663,52		\$ -			
A.6.2. Calzadas								
A.6.2.10	Pavimento adoquinado intertrabado e=8cm COMPLETO incluye base	m ²	663,52		\$ -			
A.9. Red Eléctrica y Alumbrado Público Calle Elpidio Gonzalez, Calle Bonfanti						\$ -		
A.9.1. Estructura de sostén Alumbrado Público								
A.9.1.20	Provisión y montaje de columna MN 591	u	25,00		\$ -			
A.9.1.60	Provisión y montaje de brazo pescante 2m	u	25,00		\$ -			
A.9.2. Conectores								
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados				\$ -			
A.9.2.11	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x50+50+25 mm ² BT	m	617,00		\$ -			
A.9.3. Tablero de Alumbrado Público								
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	u	1,00		\$ -			
A.9.4. Luminarias								
A.9.4.20	Provisión e instalación de luminarias LED	u	25,00		\$ -			
A.11. Red de Gas Natural B° Santa Marta, Calle III del B° 11 de Septiembre y Calle Congreso costado SUR						\$ -		
A.11.1. Cañerías de distribución								
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría (Manual) y retiro de material sobrante	m ³	132,00		\$ -			
A.11.1.11	Tapado y compactación de zanja	m ³	132,00		\$ -			
A.11.2.12	Provisión y colocación cañerías poliet. 50mm	m	114,00		\$ -			
A.11.2.13	Provisión y colocación cañerías poliet. 90 mm	m	451,00		\$ -			
A.12. Conexiones domiciliarias B° Santa Marta, Calle III del B° 11 de Septiembre y Calle Congreso costado SUR						\$ -		
A.12.1. Conexión de gas								
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	u	38,00		\$ -			
A.13. Red Peatonal B° 11 de Septiembre y Calle Congreso costado SUR						\$ -		
A.13.2. Veredas								
A.13.2.10	Ejec. De Contrapiso de hormigón frotasado e=10cm ancho 1,50m según plano	m ²	7.105,41		\$ -			
A.13.3. Puentes								
A.13.3.11	Puentes peatonales	u	16,00		\$ -			
A.13.3.12	Puentes vehiculares (3,00 x 1,20)	u	70,00		\$ -			
A.13.4. Corrimiento de Cercos								
A.13.4.10	Corrimiento de Cercos (Incluye remoción cercos existentes)	m	500,00		\$ -			
A.13.5. Esquinas								
A.13.5.11	Losas ochavas c/ rampas para discapacitados	u	30,00		\$ -			
C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						\$ -		0,00%
C.1. Contenedores						\$ -		

C.1.1 Contenedores de residuos							
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	u	80,00		\$	-	
C.2 Señalética urbana						\$	-
C.2.1 Nomencladores urbanos							
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	u	21,00		\$	-	
C.4 Refugios						\$	-
C.4.1 Paradas de colectivos							
C.4.1.10	Ejecución de refugios para paradas de colectivos (2,40x1,70)	u	3,00		\$	-	
C.5 Arbolado Público						\$	-
C.5.1 Arbolado							
C.5.1.10	Provisión y Plantación Árbol con Tutor	u	50,00		\$	-	
C.5.1.20	Eradicación y forestación de Arbolado publico	u	24,00		\$	-	
C.5.1.30	Nicho para arbol	u	74,00		\$	-	
E OBRAS DE MITIGACION						\$	-
E.1 Saneamiento de Pozos						\$	-
E.1.20	Cegado de Pozo Séptico (diez metros de profundidad)	u	25,00		\$	-	
F OBRAS ESPECIALES						\$	-
F.1 Puentes Peatonales sobre Canal Calle Epitacio Gonzalez Intersección Calle Bonfanti y con Calle Barcelona						\$	-
F.1.10	Puentes peatonales con barandas a=1,50m cruce hijuela de riego Calle Bonfanti (2)	m ²	5,40		\$	-	
F.1.20	Puentes peatonales con barandas a=1,50m cruce hijuela de riego Calle Barcelona (2)	m ²	5,40		\$	-	
F.2 Puentes Viales sobre Canal Calle Bonfanti y Calle Barcelona, salida a Calle Epitacio Gonzalez						\$	-
F.2.10	Demolicion de Puente sobre canal existente Calle Bonfanti y Calle Epitacio Gonzalez	m ²	7,05		\$	-	
F.2.20	Puente sobre canal existente Calle Bonfanti y Calle Epitacio Gonzalez	m ²	15,24		\$	-	
F.2.30	Puente de Conexión Calle Barcelona - Epitacio Gonzalez	m ²	15,20		\$	-	
F.2.31	Puente de Conexión Calle 11 de Septiembre y Epitacio Gonzalez	m ²	11,55		\$	-	
G OBRAS PRIVADAS						\$	-
G.2 Conexiones Intralote a red de Cloaca existente						\$	-
G.2.10	Conexión a red intralote completa	u	27,00		\$	-	
G.5 Nucleos Humedos						\$	-
G.5.14	Nucleo Humedo completo con conexión a red	u	12,00		\$	-	
G.5.15	Nucleo Humedo completo con conexión a red para Discapacitados	u	7,00		\$	-	
G.6 Desagües Pluviales Domiciliarios						\$	-
G.6.10	Const. De B.A. 20x20, reja bronce, incluye 4m cañería de PVC 110	u	50,00		\$	-	
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION						\$	-
						100,00%	0,00%