

**FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS**

**FORMULARIO 2.2
PLANILLA DE COTIZACIÓN**

RENGLÓN 2: Subproyecto 2: Red de Gas Natural - Servicios Domiciliarios y Nexo, B° Nueva Jerusalén, B° 2 y 7 de Mayo

Referencia: Licitación Pública Nacional N°
Proceso STEP: AR-MINISTERIOR-201160-CW-RFB

A: Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE)
Provincia de Neuquén, República Argentina, [día y mes] de 20...

BIRF -8712-AR-NQN B° Z1 - 1ra. ETAPA								
RENGLON 2: "SUBPROYECTO 2 : RED GAS NATURAL -SERVICIOS DOMICILIARIOS Y NEXO, B° NUEVA JERUSALEN, B° 2 Y 7 DE MAYO"								
ene-2021								
Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)								
	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Subitem	\$ Subitem	\$ Subitem
A	OBRAS ESPECIFICAS							ene-21
A.11	Red de Gas Natural							
A.11.1	Tareas Preliminares							
A.1.11.10	Cartel de Obra	U	1,00					
A.11.2	Excavaciones							
A.11.12	Excavaciones y relleno de zanja: comprende la provisión de mano de obra y equipos para la excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, el perfilado del fondo, el relleno, la compactación y el retiro o el desparramo del material sobrante,	U	12095,44					
A.11.3	Cañerías de distribución							
A.11.3.10	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	19208,35					
A.11.3.11	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	1386,05					
A.11.3.12	Provisión y colocación cañerías 90 mm	m	2275,95					
A.11.3.13	Provisión y colocación cañerías 125 mm	m	1376,63					
A.11.3.14	Provisión y colocación cañerías 250 mm	m	1060,83					
A.11.4	Piezas especiales y Empalmes							
A.11.4.10	Provisión y colocación de cupla electrofusión PE Ø 90 mm.	u	3,00					
A.11.4.11	Provisión y colocación de cupla electrofusión PE Ø 63 mm.	u	4,00					
A.11.4.12	Provisión y colocación de cupla electrofusión PE Ø 125 mm.	u	4,00					
A.11.4.13	Provisión y colocación de cupla electrofusión PE Ø 250 mm.	u	1,00					
A.11.4.14	Tee PE Ø 90 mm (servicio alto volumen)	u	5,00					
A.11.4.15	By pass Ø 125x90 mm	u	4,00					
A.11.4.16	By pass Ø 90x63 mm	u	3,00					
A.11.5	Servicios Domiciliarios							
A.11.5.10	Provisión de mano de obra y materiales cañería PE Ø 25 mm Servicio de llave corte total diametro 25mm	u	1344,00					
A.11.5.11	Provisión de mano de obra y materiales Nicho de gas con cemento Alivianado	u	1344,00					
A.11.6	Nexo de Conexión							
A.11.2.10	Cañería de polietileno a instalar de acuerdo a diametro y nexo de acuerdo a camuzzi gas del sur	u	1,00					\$ -
								TOTAL \$ -

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel. TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE.