

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N° STEP: AR-MDTH-244869-CW-RFB - PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT VILLA EVITA 1° ETAPA- LPN N° 02/2022**

A: Unidad Ejecutora Municipal General Pueyrredón, Bs.As., República Argentina, [día y mes] de 20...

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Sub ítem	\$ ítem
A OBRAS ESPECIFICAS						
A.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
A. 1.1	Cañerías de distribución					\$ 0,00
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	108		\$ 0,00	
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	182		\$ 0,00	
A.1.1.41	Prov. y coloc. cañerías PAD 75 mm	m	2		\$ 0,00	
A.1.1.45	Rotura y reparacion de pavimentos	m	4		\$ 0,00	
A.1.1.46	Retiro de tapón y empalme PVC	U	1		\$ 0,00	
A.1.2	Válvulas					\$ 0,00
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	2		\$ 0,00	
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red					\$ 0,00
A.2.1.10.1	Conexiones domiciliarias de 1/2"	U	7		\$ 0,00	
A.2.1.10.2	Conexiones domiciliarias de 1/2" sobre cañería existente	U	3		\$ 0,00	
A.3 Sistema de Desagües Cloacales						
A.3.1	Cañerías					\$ 0,00
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	491		\$ 0,00	
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	566		\$ 0,00	
A.3.2	Bocas de Registro					\$ 0,00
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	7		\$ 0,00	
A.3.5	Acometidas					\$ 0,000
A.3.5.1	Acometidas a bocas de registro y/o a cañería existente	U	3		\$ 0,00	
A.3.5.2	Reparación de veredas de baldosas	m	5		\$ 0,00	
A.3.5.2	Reparación de veredas de cemento alisado	m	40		\$ 0,00	
A.3.6	Rotura y reparacion de pavimentos					\$ 0,00
A.3.6.1	Rotura y reparación de pavimentos incluye mortero de densidad controlada.	m	33		\$ 0,00	
A.3.6.1	Reposición de engranzados	m	11		\$ 0,00	
A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red						
A.4.1	Conexión cloacal					\$ 0,00
A.4.1.10.1	Conexiones cortas	U	22		\$ 0,00	
A.4.1.10.2	Conexiones largas	U	1		\$ 0,00	
A.4.1.10.2	Conexiones largas sobre cañería existente	U	1		\$ 0,00	
A.5 Sistema de Desagües Pluviales						

A.5.1	Cordón cuneta					\$ 0,00
A.5.1.11	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,90 m de ancho. Esp. 0,15 m.	m	8700		\$ 0,00	
A.5.2	Badén					\$ 0,00
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón. Esp. 0,18 m.	m2	3100		\$ 0,00	
A.6	Red Vial					
A.6.1	Tareas previas					\$ 0,00
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	45000		\$ 0,00	
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	45000		\$ 0,00	
A.6.2	Calzadas					\$ 0,00
A.6.2.40	Base granular. Esp. 0,20 m.	m2	45000		\$ 0,00	
A.6.2.70	Concreto asfáltico Esp. 0,07 m. (incluye riego de imprimación)	m2	9950		\$ 0,00	
A.6.2.80	Pavimento Hormigón con cordón integral. Esp. 0,18 m.	m2	1050		\$ 0,00	
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público					
A.9.1	Estructura de sostén					\$ 0,00
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	23		\$ 0,00	
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta 12m, según PD-1 y PETP	U	28		\$ 0,00	
A.9.1.40	Provisión y montaje de columna metálica curva simple, según PD-2 y PETP	U	4		\$ 0,00	
A.9.1.60	Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente con luminaria LED 100W	U	46		\$ 0,00	
A.9.2	Conductores					\$ 0,00
A.9.2.20	Provisión y colocación de cables aéreos de cobre	m	360		\$ 0,00	
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público					
A.9.4	Luminarias					\$ 0,00
A.9.4.40	Provisión y recambio de luminarias de vapor de sodio existente por nueva luminaria LED 100W	U	241		\$ 0,00	
A.9.4.50	Provisión y colocación de luminarias de LED 250W	U	28		\$ 0,00	
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques					
C.6.1	Arbolado					\$ 0,00
C.6.1.1	Protección de forestación existente	U	18,00		\$ 0,00	
C.6.1.2	Provisión y plantación árbol con tutor	U	20,00		\$ 0,00	
C.6.1.3	Provisión y plantación arbusto	U	165,00		\$ 0,00	
C.6.2	Coberturas verdes					\$ 0,00
C.6.2.1	Limpieza del terreno y nivelación	Gl	1,00		\$ 0,00	
C.6.2.2	Preparación del suelo	m2	4860,00		\$ 0,00	
C.6.2.3	Implantación o sembrado de césped	m2	4860,00		\$ 0,00	
C.6.3	Vereda					\$ 0,00
	compactación)	m3	580,00		\$ 0,00	
C.6.3.2	Ejecución de veredas perimetrales de hormigón	m2	1085,00		\$ 0,00	
C.6.3.3	Rampas para discapacitados	m2	72,00		\$ 0,00	
C.6.3.4	Juntas de dilatación	Gl	1,00		\$ 0,00	
C.6.4	Senderos					\$ 0,00
	compactación)	m3	738,00		\$ 0,00	
C.6.4.2	Ejecución de senderos de hormigón impreso	m2	1530,00		\$ 0,00	
C.6.4.3	Ejecución de áreas de estar de ladrillo	m2	270,00		\$ 0,00	
C.6.4.4	Ejecución de áreas de estar de hormigón rayado	m2	234,00		\$ 0,00	
C.6.4.5	Juntas de dilatación	Gl	1,00		\$ 0,00	
C.6.4.6.1	Losa de hormigón	m3	63,50		\$ 0,00	
C.6.4.6.2	Borde de hormigón	m2	158,00		\$ 0,00	
C.6.4.6.3	Piso de caucho antigolpe para áreas de juegos	m2	279,00		\$ 0,00	
C.6.5	Bancos					\$ 0,00
C.6.5.1	Excavación para bases	m3	12,60		\$ 0,00	
C.6.5.2	Bases para equipamiento	m3	10,50		\$ 0,00	
C.6.5.3	Provisión de bancos de plaza de hºpº	U	24,00		\$ 0,00	
C.6.5.4	Conjunto de bancos y mesa de juegos hºpº	U	6,00		\$ 0,00	
C.6.5.5	Bancos corridos de hormigón	ml	78,00		\$ 0,00	

C.6.6	Alumbrado plaza					\$ 0,00
C.6.6.21	Provisión y montaje de columna metálica recta de 10m, según PD-3 y PETP	U	2			\$ 0,00
C.6.6.22	Provisión y montaje de columna metálica de 5,5m, según PD-4 y PETP	U	12			\$ 0,00
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1			\$ 0,00
C.6.6.100	Provisión e instalación de luminarias de LED 150W	U	11			\$ 0,00
C.6.7	Juegos para plaza					\$ 0,00
C.6.7.1	Excavación para bases	m3	8,40			\$ 0,00
C.6.7.2	Bases para juegos y equipamiento saludable	m3	5,20			\$ 0,00
C.6.7.3	Calesita integradora	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.4	Sube y baja doble	U	2,00			\$ 0,00
C.6.7.5	Hamaca	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.6	Tobogán	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.7	Banco abdominal mixto	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.8	Barras paralelas	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.9	Dorsalera doble	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.10	Caminador doble	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.11	Relajador de cintura vaivén	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.12	Remo simple	U	1,00			\$ 0,00
C.6.7.13	Tratamiento de la estructura de juegos	Gl	1,00			\$ 0,00
C.7	Playón Polideportivo					
C.7.1	Ejecución de sub base y base					\$ 0,00
C.7.1.10	Excavación y compactación de subrasante	m3	346,00			\$ 0,00
C.7.4	Superficie de terminación					\$ 0,00
C.7.4.10	Construcción de carpeta de H ⁹ A ⁹ con terminación	m2	570,00			\$ 0,00
C.7.5	Demarcación de canchas					\$ 0,00
C.7.5.10	Demarcación de canchas para basquet y voley	Gl	1,00			\$ 0,00
C.7.6	Iluminación					\$ 0,00
C.7.6.20	Provisión e instalación de conductor aéreo	m	30			\$ 0,00
C.7.6.41	Provisión y recambio de luminarias de vapor de sodio existente por nueva luminaria LED 100W	U	4			\$ 0,00
C.7.7	Accesorios y cerco					\$ 0,00
C.7.7.60	Estructura multideporte (fútbol y basquet)	Gl	1,00			\$ 0,00
C.7.7.70	Pintura para equipamiento deportivo	Gl	1,00			\$ 0,00
H	HONORARIOS					
H.1	Honorarios					
H.1.1.	Honorarios Profesionales S/ tabla					\$ 0,00
	Subtotal OBRAS OSSE					
	Subtotal OBRAS EMVIAL					
	Subtotal OBRAS PLAZA					
TOTAL	TOTAL DE RUBROS					

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE”.