

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Obras de Infraestructura Pública, Equipamiento Urbano y Comunitario - Barrio Flores y Olivares II
Ciudad, Provincia de Mendoza

LOTE 1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato Excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE.

OBRA: PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT BARRIO FLORES Y OLIVARES – ETAPA 2
BARRIO FLORES Y OLIVARES II
UBICACIÓN: CIUDAD DE MENDOZA
PLAZO DE OBRA: 12 Meses

Planilla de Cotización								
Obra B. Flores - Olivares II								
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL								
Item	Descripción	Und.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subítem	Total	% Item s/Rubro	\$ Rubro
A. OBRAS ESPECÍFICAS						\$ -		0.00%
A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						\$ -		
A.1.1. Cañerías de distribución						\$ -		
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	1.211,03	\$ -				
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja. (1ra y 2da Etapa)	m ²	1.963,60	\$ -				
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m ²	1.211,20	\$ -				
A.1.2. Válvulas						\$ -		
A.1.2.15	Bloque de Anclaje incluye construcción de cámara	un	46,00	\$ -				
A.1.2.16	Válvula esclusa incluye construcción de cámara	un	18,00	\$ -				
A.1.2.17	Cámara de Desagüe	un	2,00	\$ -				
A.1.2.18	Empalmes a red existente	un	18,00	\$ -				
A.1.3. Hidrantes						\$ -		
A.1.3.12	Provisión y colocación hidrante, incluye construcción de cámara	un	3,00	\$ -				
A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red						\$ -		
A.2.1. Conexión de agua						\$ -		
A.2.1.9	Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliar de agua	m ³	875,00	\$ -				
A.2.1.10	Ejecución de conexión dom. de agua 1/2" (con kit de Medición). Incl. caballete con Ltp Ø 19 mm y canilla de serv.	un	154,00	\$ -				
A.3. Sistema de Desagües Cloacales						\$ -		
A.3.1.1. Cañerías						\$ -		
A.3.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	1.115,90	\$ -				
A.3.1.1.21	Tapado y compactación de zanja (1a y 2a etapa)	m ²	1.115,20	\$ -				
A.3.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m ²	1.398,10	\$ -				
A.3.1.2. Bocas de Registro						\$ -		
A.3.1.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	58,00	\$ -				
A.3.1.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m incluyendo excavación	un	29,00	\$ -				
A.4. Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red						\$ -		
A.4.1. Conexión cloacal						\$ -		
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal de Red a Línea Municipal	un	154,00	\$ -				
A.5. Sistema de Desagües Pluviales						\$ -		
A.5.1. Cordón Banquina						\$ -		
A.5.1.10	Ejecución banquina (H ^o 350 Kg)	m ²	1.875,50	\$ -				
A.5.1.12	Ejecución cordón H ^o A ^o (H ^o 350 Kg)	m	1.413,50	\$ -				
A.5.2. Cuneta						\$ -		
A.5.2.10	Excavación, perfilado de cunetas	m ³	914,31	\$ -				
A.5.2.60	Cuneta 40x40 (H ^o simple 250 Kg esp= 0,10)	m ²	166,14	\$ -				
A.5.2.60	Cuneta 60x40 (H ^o simple 250 Kg esp= 0,10)	m ²	1.709,36	\$ -				
A.5.3. Alcantarillas						\$ -		
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	392,23	\$ -				
A.5.3.30	Construcción de alcantarillas de H ^o A ^o	m ²	622,59	\$ -				
A.5.3.40	Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m)	un	52,00	\$ -				
A.5.8. Revestimiento y construcción de canales "Canal del Oeste"						\$ -		
A.5.8.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	210,00	\$ -				
A.5.2.20	Compactación de Fondo	m ²	295,00	\$ -				
A.5.2.30	Relleno, Compactación y Nivelación final	m ²	409,00	\$ -				
A.5.2.50	Canal de H ^o A ^o de sección rectangular	m ²	154,35	\$ -				
A.6. Red Vial						\$ -		
A.6.1. Tareas previas						\$ -		
A.6.1.10	Apertura de calles.	m ²	14.754,21	\$ -				
A.6.2.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m ²	10.600,88	\$ -				
A.6.2. Calzadas						\$ -		
A.6.2.20	Relleno y nivelación c/ suelo seleccionado a máquina	m ²	10.600,88	\$ -				
A.6.2.102	Carpea asfáltica 0,05 m (incluye base e imprimación)	m ²	10.854,63	\$ -				
A.6.2.103	Rotura y reparación de asfalto existente	m ²	639,90	\$ -				

A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público				\$	-			
A.9.1 Estructura de sostén Alumbrado Público				\$	-			
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado - Apoyo de Alineación	un	31,00	\$	-			
A.9.1.60	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado - Apoyo de Terminal	un	20,00	\$	-			
A.9.2 Conectores				\$	-			
A.9.2.10 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados				\$	-			
A.9.2.11	Provisión y tendido de Conjunto Preensamblado de Polietileno Reticulado (XLPE), con Neutro Portante, de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm ² de A1/1TAL-	ml	135,00	\$	-			
A.9.2.1	Provisión y tendido de Conjunto Preensamblado de Polietileno Reticulado (XLPE), con Neutro Portante, de Sección Nominal 3x50+1x50+1x25mm ² de A1/A1-	ml	995,00	\$	-			
A.9.4 Luminarias				\$	-			
A.9.4.20	Provisión, Montaje y Conexión de brazo pescante y luminaria Led	un	31,00	\$	-			
A.10 Conexiones domiciliarias a Red Eléctrica				\$	-			
A.10.1 Conexión Eléctrica				\$	-			
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	un	154,00	\$	-			
A.13 Red Peatonal				\$	-			
A.13.1 Tratamiento base				\$	-			
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m ²	3.500,00	\$	-			
A.13.2 Veredas				\$	-			
A.13.2.10	Ejec. de Contrapiso de hormigón fratasado e=10cm	m ²	3.500,00	\$	-			
A.13.3 Puentes				\$	-			
A.13.3.11	Puentes peatonales	un	154,00	\$	-			
A.13.3.12	Puentes vehiculares (3,00 x 1,20)	un	154,00	\$	-			
A.13.4 Carrieminto de Cercos				\$	-			
A.13.4.10	Carrieminto de Cercos (Incluye remoción cercos existentes)	un	35,00	\$	-			
A.13.4.11	Carrieminto de cierres y demolición parcial de construcciones	un	9,00	\$	-			
A.13.5 Esquinas				\$	-			
A.13.5.11	Losas ochavas c/ rampas para discapacitados	un	68,00	\$	-			
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				\$	-			
C.1 Contenedores				\$	-			
C.1.1 Cestos de residuos				\$	-			
C.1.1.10	Prov. y colocación de cestos domiciliarios de residuos	un	154,00	\$	-			
C.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	un	7,00	\$	-			
C.2 Señalética urbana				\$	-			
C.2.1 Nomencladores urbanos				\$	-			
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	un	45,00	\$	-			
C.4 Refugios				\$	-			
C.4.1 Paradas de colectivos				\$	-			
C.4.1.10	Ejecución de refugios para paradas de colectivos	un	2,00	\$	-			
C.5 Arbolado Público				\$	-			
C.5.1 Arbolado				\$	-			
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	un	348,00	\$	-			
C.5.1.20	Eradicación y forestación de arbolado público	un	20,00	\$	-			
E OBRAS DE MITIGACION				\$	-			
E.1 Saneamiento de Pozos				\$	-			
E.2.1.20	Cegado de Pozo Séptico (diez metros de profundidad)	un	175,00	\$	-			
F OBRAS ESPECIALES				\$	-			
F.4 Demolición de Viviendas				\$	-			
F.4.1 Demolición y retiro de viviendas existentes				\$	-			
F.4.1.10	Demolición de viviendas existentes	un	62,00	\$	-			
F.4.1.20	Recupero de materiales y retiro de escombros	un	62,00	\$	-			
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION				\$	-	0,00%	0,00%	